



Skýringar:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.

Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnir fyrir heitt vatn eru steypar í plötu undir járngrind en lagnir fyrir kalt vatn eru lagðar í sandlag undir einangrun.

Málsetningar miðast við útbrún sökkla nema annað komi fram.

Lagnaefni:
 PE-X rör í rör innsteyp, stærð Ø15mm, 18mm að sturtu.
 Ómálsettar pípur eru Ø15mm.
 Stofnar frá inntaksgrind að deilíkistu eru Ø25mm ryðfrítt rör lagt í vegg.

HL: Handlaug SV: Skoivaskar
 EV: Eldhúsvaskur BK: Baðkar
 VS: Vatnssalerni ST: Sturta
 ÞV: Þvottavél ÚK: Útikrani

Kalt vatn : -----
 Heitt vatn: -----

1001-20

Br: Breyting	Dags:	Samb:
VERKHEITI: Hvönn 800 Selfoss	TEIKNINÚMÉR: 530	
VERKHLUTI: Lagnir - sökkull Neysluvatnslagnir	ÚTGÁFA: A1	
Hönnuður: Læfur Örn Leifsson kt. 150982-4139 Sambýkt: <i>Læfur Örn Leifsson</i>	BLADSTÆRÐ: A-2	
Yfirfarið af hönnunarstjóra: Bent Larsen kt. 141177-3469 Sambýkt: <i>Bent Larsen</i>	DAGS: 26.09.19	
LARSEN HÖNNUN OG RÁÐGJÖF	Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 tölvupóstur: bent@larsenhr.is	
VERKNR: 19-34	MKV: 1:50	