



**Almennt:**

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum.  
 Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.

**Skýringar - trévirki veggja**

Allur viður er C24 eða betri. Allan við utanhúss skal fúaverka. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfriar. Allar stoðir og lausholt eru  $4\frac{5}{16}$  nema annað sé tekið fram. Bil á milli miðjulinu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakapölinn krossviður (t.d. grenikrossviður). Krossviður festist með  $2\frac{3}{16}$  C150 í rakapölið lím. Þétting (Aerofil-pulsa eða Illmod þéttiborði) komi undir fótstykki, einnig skal setja vindpappa undir fótstykki, sem kemur þá á milli steypu og fótstykkis.

**Festingar á öllum samskeytum:**

Öll horn og einingasamskeyti skal víxlskrúfa saman með 6x80mm skrúfum c/c 400mm.

**Festing á fótstykki**

Múrboltar M12 C600 koma í gegnum fótstykki. Borddypt = 105 mm og snertidýpt bolta við steypnan flöt => 80 mm.

F1 - F6  
 sjá sérmyndir.

1006-20

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting      Dags:      Samp:

VERKHEITI: Hvönn 800 Selfoss	TEKNI-NÚMÉR: 200
VERKHLUTI: Burðarvirki Grunnmynd veggja	ÚTGÁFA: A1
Hönnuður: Leifur Örn Leifsson 150982-4139 <i>Leifur Örn Leifsson</i>	BLAÐSTÆRÐ: A-2
Yfirfarið af hönnunarstjóra: Bent Larsen kt. 141177-3469 <i>Bent Larsen</i>	DAGS: 26.09.19
<b>LARSEN</b> HÖNNUN OG RAÐGJÖF	VERKNR: 19-34
Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 tölvupóstur: bent@larsenhr.is	MKV: 1:50 / 1:10