



Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
28 JAN. 2014
Ph. [Signature]
Byggingarfulltrúi

SKÝRINGAR:

Undirstöðustaurarnir eru úr timbri og reknir niður á klöpp í 6-7 metra dýpi undir sumarhúsinu.

Undirstöðustaurar undir verönd eru úr timbri og reknir niður á frostfrítt dýpi í ca. 1,2 m.

Leitast skal við að hafa verönd aðskilda frá undirstöðum sumarhússins.

Gæta þarf að því að undirstöðustaurarnir séu heilir og ekki holir að innan, þ.e. ekki farnir að fúna.

Álagsforsendur eru samkvæmt ÍST-12,
Vindálag: Aðstæður II, þ.e. hvorki við sjávarströnd né inni á hálendi, $v = 1,2 \text{ kN/m}^2$.
Snjóálag: Miðast við snjóálagssvæði 1, $s = 1 \text{ kN/m}^2$.
Eiginþungi þaks er áætlaður, $g = 1,2 \text{ kN/m}^2$.

Við útreikning burðarvirkis er notaður ÍST DS413 vegna formstuðla.

Breytingar:

HÚSEY
Teikni- og verkfræðisjónusta. SELFOSSI

Vinnustofa: Stóru-Sandvík 4,
801 Selfoss.
Sími 482-1738 / 898-9199
Netfang: husey@internet.is

Áb.m. og réttahafi ©: Samúel Smári Hreggviðsson,
byggingatæknifræðingur, M.T.F.I.
Kl.: 200752-4659

Vidfangsefni:
LÓUBRAUT 2,
Hrunamannahreppi

Verkhliut:
Undirstöður

Mælikvæði: 1:50 og 1:20
Teiknað/Reiknað: ssh

Dagsetning:
Stóru-Sandvík 4, 1. desember 2013

Samþykkt: [Signature]

Verknúmer:
13 - 664

Teikn.nr.:
2 - 03