



LAGNIR
1:50

BR Ø600
K=-1,40
AD ROTBRÖ Ø100PL
BR Ø600
K=-1,20

MÖTTEKID
14.02.11
[Signature]

K:\2010\10063-Syðra Langholt\Teikningardag\10063-31.dwg

SKÝRINGAR

ÖLL RÖR Í JÖRD SÉU ÚR STÍFU PVC PLASTI, GRUNNPLASTI, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.
 MINNSTI HALLI Á RÖRUM ER 20%. (2CM Á M). MESTI HALLI ER 300%, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.
 GRAFID SÉ FYRIR RÖRUM Í ÞJAPPADA FYLINGU. UMHVERFIS ÖLL RÖR Í JÖRDU SKAL SETJA A.M.K. 150mm SANDLAG OG ÞJAPPA VÆL.
 ÖLL RÖR ÞÉTTIST MED TIL ÞESS GERDUM GÜMMI-HRINGJUM AD ÖÐRU LEYTI BER AD HAGA VINNU OG ÖLLUM UMBÜNADI SKV. ÍST 65 SVO OG FYRIRMÆLUM FRAMLEIDANDA.
 KÓTAR ERU Í METRUM OG MÍÐAST VID RENNSLISBOTN. ÞAD Á EINNIÐ VID UM GÖT, ÞAR SEM KÓTI Á GATI ER GEFINN Á RENNSLISBOTN.
 MÁL ERU Í MILLIMETRUM OG MÍÐAST VID MIDJAN STÚT.
 ÖLL RÖR MED ÖNEFNDUM HALLA HAGA 20% HALLA OG ERU ÚR Ø100 PVC.

SKAMMSTAFANIR:

PVC PLASTRÖR, PVC (RAUÐBRÚN)
 PP PLASTRÖR, PP (GRÁ)
 BR BRUNNUR
 GN GÖLFNIDURFALL MED VATNSLÁS
 GSN GEGNUMSTREYMISNIDURFALL Í GÖLFI
 PN ÞAKNIDURFALL
 HL HANDLAUG
 VS VATNSSALERNI
 EV ELDHÚSVASKUR
 NF UTINIDURFALL

ATH.

STADSETNINGU STÚTA FYRIR HREINLÆTISTÆKI MÁ AÐEINS HAGA TIL VIDMIDUNAR, OG ÞARF AD YFIRFARA OG ADLAGA ÞEIM TÆKJUM SEM ENDANLEGA ERU VALIN.
 ATH. MÆLA SKAL HÆÐARKÓTA HEIMÆDA ÁÐUR EN LAGT ER Í GRUNN.
 ÖLL MÁL Í mm NEMA ANNARS SÉ GETID.

- SKOLP
- REGNVATNSLÖGN
- AFRENNSLI HITAVEITU
- DRENLÖGN
- HEIMED (KALT VATN)

**VERKFRÆÐISTOFA
SÜÐURLANDS EHF**
 Austurvegur 1-5, 800 Selfoss, Sími: 412 6900, Fax: 482 3914, Netf: verkisud@verksud.is

**SYÐRA LANGHOLT
HRUNAMANNAREPPI**

LAGNIR
GRUNNMYND FRÁRENNSLISLAGNA

TEIKNUNUMER	BLAÐSTÆRÐ	HANNAÐ	GH
08-136	A2	TEIKNAD:	NJ
311		YFIRFARID:	
DAGS.	MÆLIKVARÐI	ÚTGÁFA	
09.02.11	1:50	A	
SAMÞYKKT:	[Signature]		