



SKÝRINGAR

Grind 45x145 m/m 600 mm er í útveggjum, 34x70mm í innveggjum. Timburstærðir eru í mm. Grindaefni sé í gæðaflokki T10 (K18) eða betra. Límtré sé í gæðaflokki L40. Allt grindaefni skal þykktarhefla á kanta. Allt ónefnt Grindaefni í útveggjum er 45x145 mm eða 48x148 mm. Þak er loftað með 2x40 mm PEH röri með neti í hverju þakbili. Útveggjagrindur klæðist að utan með 9mm krossviði, til vindstífgingur og sem vindvörn. Neglist með 28x60 mm nöglum m/m 15mm, (2" galv. m/m 150). Undir boltarær, sem herðast að tré, komi skífur 40x40x4 mm. Á þó ekki við um límtré, Þar má nota hringlaga skífur \varnothing 25 mm.

Allar festingar skulu vera galvanhúðaðar eða ryðvarðar. Setja skal asfaltþappa á dregara undir pallinn. Í þaki skal koma fyrir vindbandi 1.5x25 sem liggur í kross yfir þak. Vindband neglist með 2 stk. 3,1x75 (3") í sperrur og 5 stk. 3,1x75 í hornstoðir veggja. Öll mál á grind svo og gluggaop, hæð upp í glugga og öll mál, skulu ath. á teikningum arkitekts. Þakull er 200mm.

Dags.	Breytingar	Nr.	Nafn
 meter Verkfræðistofa ehf Síðumúli 1, 108 Reykjavík ARITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR			
Sími: 5678922, Gsm: 8940059 meter@meter.is, www.meter.is			
SLÉTTUVEGUR 5, HRUNAMANNAHREPPUR			
OFANVARP Á GRINDUR OG SKÝRINGAR			
TÖLVUSKRÁ	HANNAÐ	TEIKNAD	YFIRFARID
403-801-SLÉTTUVEGUR 5	FÓ	FÓ	FÓ
ÚTGÁFA			
			01
SAMÞYKKT	TEIKNING NR.	MKV.	BLAD NR.
Eiríkr Ólafsson 2303592459	403-B04	1:50	B-04
DACS.	07.02.2011	VERK NR.	403
			