



SKÝRINGAR

ÖLL RÖR Í JÖRÐ SÉU ÚR STÍFU PVC PLASTI, GRUNNPLASTI, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

MINNSTI HALLI Á RÖRUM ER 20‰. (2CM Á M). MESTI HALLI ER 300‰, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

GRAFID SÉ FYRIR RÖRUM Í ÞJAPPADA FYLINGU. UMHRERFIS ÖLL RÖR Í JÖRÐU SKAL SETJA A.M.K. 150 mm SANDLAG OG ÞJAPPA VEL.

ÖLL RÖR ÞÉTTIST MED TIL ÞÉSS GERÐUM GÜMMHRINGJUM. AD ÖÐRU LEYTI BER AD HAGA VINNU OG ÖLLUM UMBUNADI SKV. ÍST 65 SVO OG FYRIRMÆLLUM FRAMLEIDANDA.

KÓTAR ERU Í METRUM OG MIDAST VID RENNSLISBOTN, ÞAD Á EINNIG VID LIM GÖT, ÞAR SEM KÖTI Á GATI ER GEFINN Á RENNSLISBOTN.

MÁL ERU Í MILLIMETRUM OG MIDAST VID MIÐJAN STÚT.

ÖLL RÖR MED ÖNEFNDUM HALLA HÁFA 20‰ HALLA OG ERU ÚR Ø100 PVC.

- SKAMMSTAFANIR:
- PVC PLASTRÖR, PVC (RAUÐBRÚN)
 - PP PLASTRÖR, PP (GRÁ)
 - BR BRUNNUR
 - GN GÖLFNIDURFALL MED VATNSLÁS
 - GSN GIGNUMSTRFYMISNIDURFALL I GÖLFI
 - DN ÞAKNIDURFALL
 - HL HANDLAUG
 - VS VATNSSALERNI
 - SB/BK STEYÐIBAD/BAÐKAR
 - EV ELDHÚSVASKUR
 - UV LUPPVOTTAVEL
 - DV ÞVOTTAVEL
 - SV SKOLVASKUR
 - NF ÚTINIDURFALL
 - HR HREINISSTÚTUR MED LOKI
 - FN FALLSTAMM NR. N
 - RK RENNSLISKÖTI (i botni lagnar)
 - HKS HEIMEDARKÖTI SKOLPS
 - HKR HEIMEDARKÖTI REGNVATNS

ATH. STABSETNINGU STÚTA FYRIR HREINLETTIST/ÆKI MA AÐRENS HAGA TIL VEGMIDUNAR, OG ÞARF AD YFIRFARA OG AÐLAGA ÞEIM TÆKUM SEM ENDANLEGA ERU VALIN.

ATH. MÆLA SKAL HÆÐARKÖTA HEIMÆDA OG HÆÐ Á SÖKKLI AÐUR EN LAGT ER Í GRUNN.

ÖLL MÁL Í mm NEMA ANNARS SÉ GETID.

- SKOLP
- REGNVATNSLÖGN
- HEIMÆÐAR
- AFRENNISLI HITAVEITU

Ásabraut 5 Grímsnes og Grafningshrepp

| | | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------|----------------|
| LAGNIR | Mkv | | |
| GRUNNMYND FRÁRENNISLIS | 1:50 | | |
| SNID | | | |
| SKÝR | | | |
| HANNAÐ: BLÓ | TEIKNAD: BLÓ | BLADSTÆRD: AZ | DAGS: OKT 2012 |
| SLÓÐ Í GEYMSLU: ASB-301 | VERKNA: ASB-0707 | BL.NR.: 301 | |
| HÖNNUÐUR: Birgir Leó Ólafsson | Birgir Leó Ólafsson | | |
| SAMRÆMINGARÁÐILI: | 200270 5129 | | |