



Skýringar:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.

Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnir fyrir heitt vatn eru steyptar í plötu undir járngrind en lagnir fyrir kalt vatn eru lagðar í sandlag undir einangrun.

Málsetningar miðast við útrún grindar nema annað komi fram.

Lagnaefni:

PE-X rör í rör innsteyp, stærð Ø15mm.

Ómálsettar pípur eru Ø15mm.

Stofnar frá inntaksgrind að deiliskistu eru Ø25mm ryðfritt rör lagt í vegg.

HL: Handlaug SV: Skolvaskar

EV: Eldhúsvaskur BK: Baðkar

VS: Vatnssalerni SB: Steypibað

UPV: Uppvottavél

Kalt vatn : _____

Heitt vatn: _____

A			

Br:	Hverju breytt:	Dags:	Kvittun:
-----	----------------	-------	----------

Hestur 67 í landi Hests 801 Selfoss (dreifbýli)	Teikn nr: 530-01
--	----------------------------

Lagnir Neysluvatnslagnir	Frumstærð: A2
-----------------------------	-------------------------

Dags: 3. júlí 2006	Msk: 1:50	Hann: ÞH
--------------------	-----------	----------

Samb:	020162-3099	V.nr04 018	Teikn: ÞH
-------	-------------	------------	-----------

VGS
 VERKFRÆÐISTOFA
 GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
 AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
 800 SELFÖSSÍ
 S: 482 2805, F: 482 3818
 NETFANG: VGS@VGS.IS