



### SKÝRINGAR:

#### ÚTVEGGJAGRIND:

STOÐIR 50X150 MM. c/c 60 CM. LAUSHOLT 50X150 MM. GRIND KLÆDD AÐ UTAN MEÐ 9 MM. VATNSH KROSSVIÐ, NEGLING Á KROSSVIÐ 2 ½" GALV. c/c 15 CM. Í STOÐIR, LAUSHOLT, YFIR OG UNDIRSTYKKI GRINDAR. EINANGRUN Í GRIND SÉ 125 MM. STEINULL. INNAN Á GRIND SÉ KLÆTT MEÐ 0,20 MM. ÞOLPLASTI OG ÞESS GÆTT AÐ ÞÉTTA ÖLL SAMSEYTI. YFIR ÞOLPLAST SKAL KLÆÐA MEÐ 35X35 MM. LISTUM UNDIR VEGGJAKLÆÐNINGU SEM ER T.D. 12 MM. PANILL. Í ÞVÍ BILI SEM MYNDAST MILLI ÞOLPLASTS OG KLÆÐNINGAR SKAL RAFLÖGN, VATNSLÖGN OG HITALÖGN LIGGJA OG ÞESS VANDLEGA GÆTT AÐ SKEMMA EKKI PLASTDÚK. YSTA KLÆÐNING 20 MM. VATNSKLÆÐNING, FÚAVERJA SKAL YSTU KLÆÐNINGU MEÐ C-TOX, SADOVC 35 EÐA ÖÐRU JAFN GÓÐU FÚAVARNAREFNI (EIN YFIRFERÐ) GÓLF SJÁ SÉRTEIKNINGU AF GÓLFI. LAUSHOLT SKULU SKÁNEGLD Í STOÐIR M. 3 STK. 4" GALV. FESTING STOÐA VIÐ REIMSTYKKI OG FÓTSTYKKI SJÁ SNIÐMYNDIR. GLUGGAR SKULU FESTIR Í GRIND MEÐ FRÖNSKUM SKRÚFUM 10 x 80 c/c 50 CM. Í HLIÐARSTYKKI GLUGGA. AÐ ÖÐRU LEYTI VÍSAST Í SÉRTEIKNINGAR ARKITEKTS.

#### GLUGGASTÆRÐIR ATHUGIST ÁÐUR EN GRIND ER SMÍÐUÐ

Reimstykki hliða 2x 50x150

Stoðir og lausholt 50x150

Reimstykki gafla 50x150.

Allur saumur og stálfestingar skulu galvaniseraðar.

Sjá nánar samsetningu grindar á vinnuteikningum.

Sjá nánar sérteikningar aðalhönnuðar

GLUGGAR SMÉDIST 1 CM MINNI EN GATMÁL GRINDAR  
GATMÁL GRINDAR SAMRÆMIST VIÐ MÁLSETNINGU Á  
GLUGGATEIKNINGU AÐALHÖNNUÐAR

ÖLL MÁL SAMRÆMIST VIÐ MÁLSETNINGU Á  
TEIKNINGUM AÐALHÖNNUÐAR MISRÆMI SKAL  
TILKYNNNA AÐALHÖNNUÐI

Sumarhús á lóð nr. 54  
í landi Kjölabergs Bláskógabyggð

Grunnmynd grindartekning  
Málsetning



Jóhannes Pétursson  
Sí 810448-3939  
Sí 567-5187

Sigurður Sigurðsson  
Sí 810448-3939  
Sí 566-6613

Maður:	JP. johp@slmnet.is	Dagsetning:	15.02.13
Telmaður:	JP	MÖK:	1:50
Samþykkt:		Nr. teikningar:	GR1