VÍÐIBREKKA 3
LÓÐ NR. 3



GRUNNMYND



AFSTÖÐUMYN; 1:500



SNIÐ A-A



AUSTUR

SUÐUR



VESTUR

NORÐUR

UMSÓKNARLÝSING

SÓTT ER UM AÐ BYGGJA GEYMSLUHÚS 0102 VIÐ NÚVERANDI BYGGINGU
STÆRÐARAUKNING:
VAR 95,2 m2 VERÐUR 112,2 m2 = STÆKKUN 17,0 m2.
VAR 346,0 m3 VERÐUR 388,8 m3 = STÆKKUN 42,8 m3.

BYGGINGARLÝSING

BYGGINGIN ER TIMBURHÚS OG ER BYGGÐ Á STEINSTEYPTUM SÖKKLUM. GÓLFPLATA ER STEINSTEYPT.
BYGGINGAREFNI ER TILSNIÐIÐ Í VERKSMIÐJU, EN HÚSIÐ ER BYGGT UPP Á LÓÐINNI.
HÚSIÐ ER BJÁLKAHÚS OG ER VINDÞÉTT OG EINANGRAÐ MEÐ GLERULL.
ÞAKIÐ ER BYGGT UPP MEÐ TIMBURSPERRUM, EINANGRAÐ MEÐ GLERULL, RAKAVARNARLAGI OG KLÆÐNINGU.
ÞAK ER KLÆTT 12 mm. KROSSVIÐ MEÐ PAPPA.
BYGGINGIN SKAL BYGGÐ SAMKVÆMT ÖLLUM GILDANDI STÖÐLUM OG REGLUGERÐUM.

Sum-Þann Hvammtanginn

Samþykkt
27 SEPT. 2005
Byggingarfulltrúi uppsveita Árnessýslu

DAGS:		BREYTING:	SAMÞ:
	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		

VERKEFNI: **VÍÐIBREKKA 3 GRÍMSNES OG GRAFNINGSHREPPI**

TEIKNING: **GRUNNMYND, SNIÐ, ÚTLIT, AFSTAÐA**

DAGS/TEIKNAÐ: 25.2.2006 /KB

SIGN: BREYTING:

ARKITEKTASTOFAN AUSTURVÖLLUR
HÁTEIGSVEGUR 3 105 REYKJAVÍK arkaust@mmedia.is FAX: 552 2610

BJARNI MARTEINSSON ARKITEKT FÍ/ s: 552 2565 Kt: 301242-2129
KRISTJÁN BJARNASON BYGG.FR, BFÍ s: 698-6930 Kt: 120369-5479
KJARTAN JÓNSSON INNANH.ARK. s: 552 8660 Kt: 250146-2139

MÆLIKV: 1:100 VERK NR: TEIKN NR: **A-1**