



3 STK. 50x125 Í HORN

3 STK. 50x125 Í HORN

3 STK. 50x125 Í HORN

3 STK. 50x125 Í HORN

TENING VINDSTÝFINGARVEGGS
VIÐ HLIÐARVEGG:
1 STK. 50x125+
3 STK. 50x70

SKÝRINGAR:

SJÁ HLIÐAR 1 OG 2 OG GAFLA 1 OG 2 Á TEIKNINGU NR. 2.202.
SJÁ KRAFTSPERRUR Á TEIKN. NR. 2.301.

VINDSTÝFINGARVEGGIR SEM GANGA ÚT Í HLIÐ 1 OG OG GAFL 2, ERU BYGGDIR UPP ÚR EFNI 50x70. ¼-FJARLÆGD MILLI STODA SE 600 MM. STODIR FESTIST VIÐ UNDIRSTYKKI OG SYLLU MED GALV. GJØÐI Á SAMSVARANDI HATTI OG STODIR Í UTVEGG. VEGGIR KLÆÐIST Á BÆÐUM HLIÐUM MED 12 MM SPÓNARPLÖTUM, 1200 MM BREIDUM, ÞAR SEM VIÐ VERÐUR KOMIÐ. NEGLING SPÓNARPLATNA Í UNDIRSTYKKI, SYLLU OG STODIR Á KÖNTUM: KVADRATISKUR SAUMUR 20/40 ¼100. NEGLING SPÓNARPLATNA Í STODIR Á MIDJUM PLÖTUM: KVADRATISKUR SAUMUR 20/40 ¼200.

GALVANISERUÐ VINDTOGBÖND 40x2 MM NEGLIST OFANÁ SPERRUR MED 8 STK. 40/40 KAMBSAUM Í SPERRUR VIÐ ENDA, HVERS TOGBANDS, EN MED 2 STK. 40/40 KAMBSAUM Í SPERRUR ÞAR Á MILLI.

ATH:

VINDSTÝFING HÚSSINS ER Í ASFALTSÖÐNUM TRÉTEXPLÖTUM OG VINDTOGBÖNDUM Á UTVEGGJUM, SVO OG SPÓNARPLÖTUM Á VINDSTÝFINGARVEGGJUM, OG TOGBÖNDUM Í ÞAKI. ÞAR TIL ALLT OFANTALIÐ HEFUR VERIÐ NEGLT SAMKVÆMT FYRIRSKRIFT Í SKÝRINGUM HÉR AÐ OFAN SVO OG Á SKÝRINGARBLAÐI NR. 2.000, SKAL HUSIÐ VERA NEGJANLEGA AFSTYFAÐ, T.D. MED SKÁSTÝFUM.

03-49

HÚSNÆÐISSTOFNUN RÍKISINS
LAUGAVEGI 77, REYKJAVÍK
SÍMI 28500

VERK NR. **A.09.07** TEIKN. NR. **2.202.**

ÁSBREKKA, GNÚPVERJAHREPPI, ÁRNESS.

ÞAKVIÐIR: GRUNNMYND.

HANNAÐ	GJG	STAÐFERT
REIKNAD	GJG	YFIRFARIÐ
TEIKNAD	GJG	

KVARÐI: 1:50, 1:10
Arnar Þómas Guðmundsson
Bygging & Hamarsny