



KÖTTIRIÐ
2.5

ATH
 Athugasemdir og skýringar sjá B001
 Allar málsetningar eru í millimetrum
 Stálgræði = Ks500 (B500B)
 Steypugæði C25 nema annað sé tekið fram
 Þjófþun sbr. teikningu B001
 Allar lengdir þarf að sannreyna á staðnum.
 Stálbitar og festingar skulu vera S235.
 Allar súður skulu vera vandabær og gallalausar.
 Suðuvinnu skal fullnægja ákvaðnum staðis IST EN1011 og
 suðugæði skulu standast kröfur í Rokki C skv. IST EN22817:1992.
 Efir suðuvinnu á stáli skal það grunnað með 2 umf. og lækkað 1 umferð.
 Allt stál sem fær á sig veðrun skal grunnað með 2 umferðum og lækkað 2 umferðum.

Allar málsetningar eru í mm.

Breyting nr.	Texti	Dagur

Verkgrind ehf.
 kt: 470111-1270
 S: 699 6679

✓ Kristmann Magnússon 060177-3339 Byggingateknifráðingur

Verktali: Kilhraun, Ashildarstigur 33
 Skeiða- og Gnúpvörðahreppi

Háttmáð KM	e-mail krissi77@internet.is	Teknað KM	Vörðmáð BGÁ
---------------	--------------------------------	--------------	----------------

Dagsetning: 12.05.10
 Málsvæði: 1 : 10

Stálgrind
 snið, deili

Sambýtt hönnuð af: *Verkgrind ehf.* Númer teikningar: **B 315**
 Sambýtt samræmingarnúmer: *Illias S. Sarrakidis* Verknúmer: 10-100