



ATH

Athugasemdir og skýringar sjá B001
 Allar málsetningar eru í millimetrum

Stálgæði = K4500 (B500B)
 Steypugæði C25 nema annað sé tekið fram
 Þjoppun sbr. teikningu B001

Allar lengdir þarf að sannreyna á staðnum.

Stálbitar og festingar skulu vera S235.
 Allar suður skulu vera vandaðar og gallalausar.
 Suðuvinnu skal fullnægja ákvæðum staðals IST EN1011 og
 suðugæði skulu standast krefur í flokki C skv. IST EN22817:1992.

Eftir suðuvinnu á stáli skal það grunnað með 2 umf. og lakað 1 umferð.

Allt stál sem fær á sig veðrun skal grunnað með 2 umferðum og lakað 2 umferðum.

Allar málsetningar eru í mm.

Breyting nr.	Texti	Dagur
Verkgrind ehf.		
kt: 470111-1270		
S: 699 6679		
<input checked="" type="checkbox"/> Kristmann Magnússon	060177-3339	Byggingateknifræðingur
Verkefni	Kilhraun, Ashildarstigur 33	
Stað	Skeiða- og Gnúpverjahreppi	
Húsnáð	km	Teiknað
KM	kriss77@internet.is	KM
Dagsetning	12.05.10	
Málsvæði	Stálgrind	
Mál	1 : 10	
Sambærli höfundur	Verkgrind ehf.	Númer teikningar
	470111-1270	B 319
Sambærli samráðgjafingur	Múllóð S/naðellín	Verkefni
		10-100