



**ATH**  
 Athugasemdir og skýringar sjá B001  
 Allar málsetningar eru í millimetrum  
 Stálægð = Ks500 (B500B)  
 Steypugæði C25 nema annað sé tekið fram  
 Þjoppun sbr. teikningu B001  
 Allar lengdir þarf að sannreyna á staðnum.  
 Stálbitar og festingar skulu vera S235.  
 Allar suður skulu vera vandæðar og gallalausar.  
 Suðuvinnu skal fullnægja ákveðnum staðals IST EN1011 og  
 suðugæði skulu standast kröfur í flokki C skv. IST EN22817-1992.  
 Eftir suðuvinnu á stáli skal það grunnað með 2 umf. og lakað 1 umferð.  
 Allt stál sem fær á sig veðrun skal grunnað með 2 umferðum og lakað 2 umferðum.

Allar málsetningar eru í mm.

Brýting nr.	Texti	Dagur
-	-	-

**Verkgreind ehf.**  
 kt: 470111-1270  
 S: 699 6679

Kristmann Magnússon 060177-3339 Byggingateknifræðingur

Verkefni: **Kilhraun, Áshildarstigur 33**  
 Skeiða- og Gnúpvörjareppi

Höfundur: KM	E-mail: krissi77@internet.is	Teiknað: KM	Yfirfarið: BGA
-----------------	---------------------------------	----------------	-------------------

Dagsetning: 12.05.10  
 Teikning: Hlutateikning  
 Stálbitar  
 Málsvæði: 1:10

Sambærni hönnuð: Verkgreind ehf. kt. 470111-1270  
 Númer teikningar: **B 403**  
 Sambærni samræmingarhönnuð: Hluti 10-100