



Deili og almennur frágangur á tengingum, sjá B510

ATH
 Afhugasemdir og skýringar sjá B001 og B510
 Allar málsetningar eru í millimetrum
 Stálgæði = Ks500 (B500B)
 Steypugæði C25 nema annað sé tekið fram
 Þjoppun sbr. teikningu B001
 Allar lengdir þarf að sannreyna á staðnum.
 Stálbitar og festingar skulu vera S235.
 Allar suður skulu vera vandáðar og gallalausar.
 Suðuvinnu skal fyllnægja ákvæðum staðis IST EN1011 og suðugæði skulu standast kröfur í flokki C skv. IST EN22817:1992.
 Eftir suðuvinnu á stáli skal það grunnað með 2 umf. og lakað 1 umferð.
 Allt stál sem fær á sig veðun skal grunnað með 2 umferðum og lakað 2 umferðum.
 Timbur er C16 (T1).
 Skinnur koma þar sem boltæð er í gegnum timbur.
 Þar sem timbur boltast að stein skal nota 10mm múrbolta með c500millibíli og skal asfaltis renningur koma á milli timbers og steypu.
 Þak skal þéttklætt með 25x150 borðum eða 21mm krossviði.
 Nagling klæðningar skal vera með 3" (3,1x75) heilgálvinnuðuðum saum með c50mm millibíli.
 9mm krossvið á úrveggjum skal skrúfa með 4x40 skrúfum með 100 mm millibíli.
 Ekki skal sökkva skrúfum né nöglum meira en 2mm.
 Allir boltar, naglar og festingar skal vera heilgálv.

Breyting nr.	Texti	Dagur
Verkgreind ehf.		
kt: 470111-1270		
S: 699 6679		
<input checked="" type="checkbox"/>	Kristmann Magnússon	060177-3339 Byggingateknifræðingur
Veruð:	Kilhraun, Áshildarstigur 33	
Veruð:	Skeiða- og Gnúpverjahreppi	
Harnað:	km	km
Netfang:	krisss77@internet.is	Netfang: km BGA
Dagsetning:	12.05.10	Tekning
Mælikvæði:	Veggir	
	1 : 20	
Ásýnd		
Sampykki hönnuð af:	Verkgreind ehf.	Númer teikningar:
	kt: 470111-1270	B 502
Sampykki samræmingarhönnuðar:		Verknúmer:
		10-100