



Deili og almennur
frágangur á tengingum,
sjá B510

ATH

Athugasemdir og skýringar sjá B001 og B510
Allar málseiningar eru í millimetrum

Stálgæði = Ks500 (B500B)
Steyptugæði C25 nema annað sé tekið fram
Þjoppun sbr. teikningu B001

Allar lengdir þarf að sannreyna á staðnum.

Stálbitar og festingar skulu vera S235.
Allar suður skulu vera vandaðar og gallalausar.
Suðuvinnu skal fullnægja ákvæðum staðals IST EN1011 og
suðugæði skulu standast kröfur í flokki C skv. IST EN22817:1992.

Eftir suðuvinnu á stáli skal það grunnað með 2 umf. og lækkað 1 umferð.

Allt stál sem fær á sig veðrun skal grunnað með 2 umferðum og lækkað 2 umferðum.

Timbur er C18 (T1).
Skinnur koma þar sem boltar er í gegnum timbur.

Þar sem timbur boltast að stein skal nota 10mm múrbolta með 600mm millibili og skal asfalt renningur koma á milli timbers og steypu.

Þak skal þéttklætt með 25x150 borðum eða 21mm krossvið.
Nagling klæðningar skal vera með 3" (3,1x75) heitgalvínúðum saum með 50mm millibili.
9mm krossvið á úlveggjum skal skrúfa með 4x40 skrúfum með 100 mm millibili.
Ekki skal sökkva skrúfum né nógjum meira en 2mm.
Allir boltar, naglar og festingar skal vera heitgalv.

Breyting nr.	Texti	Dagur
Verkgreind ehf. kt: 470111-1270 S: 699 6679		
<input checked="" type="checkbox"/> Kristinn Magnússon 060177-3339 Byggingateknifræðingur		
Vanta: Kílhraun, Áshildarstígur 33 Skeiða- og Gnúpverjahreppi		
Hannað	e-mail	Teiknað
KM	kristinn77@internet.is	KM BGA
Dagsetning	Tekning	
12.05.10		
Málkvæði	Veggir	
1:20	Ásýnd	
Sampykkt hönnuðar	ppr. Verkgreind ehf.	Númer teikningar
	kt. 470111-1270	B 506
Sampykkt samþvingamönnuðar		Verksúmer
		10-100