



- Skýringar**
- EV = Eihúsvaskur
 - HL = Handlaug
 - SV = Skolvaskur
 - BK = Baðkar
 - ST = Sturtar
 - VS = Salerni
 - BV = Þvottavél
 - ÞN = Þrækkibúrfall
 - GN = Gólfniðurfall
 - NF = Niðurfall
 - S = Stokkur
 - Fs = Botnkóti skolbrunnar
 - Fr = Botnkóti regnvatnsbrunnar
 - K = Botnkóti lagna
 - FGK = Kóti á frágenginni steyptri plötu

- Skýringar við fráveitilagningar í jörð**
- Skólplagnir í jörð eru PVC-, og/eda steyptr rör.
 - Regnvatns- og ræslilagningar í jörð PVC- rör.
 - Tengistykki skulu vera af sömu gerð og þápur.
 - Allar ónefndar lagningar eru $\varnothing 100$ með minnst 2% og mest 30% halla.
 - Þar sem lögn fer gegnum sökkul skal setja styrktarhólk.
 - Allastær þeir sem stúlar koma upp úr gólfplötu skal setja stókk (200 x 200 mm) nema annað sé tekið fram á teikningu. Setja skal lok á alla stóta, lok skulu vera 15 cm undir efri brún á plötu.
 - Umhverfis vatns- og skólplagnir skal setja minnst 15 cm lag af sandi og yfir drenlag minnst 30 cm lag af drenmól, yfir drenmól skal setja drendúk.
 - uppgæfnir kótar eru rennslikótar.
 - Frágangur lagna skal vera í samræmi við gildandi staða- og reglugerð.
 - Brunnar $\varnothing 600$, plastbrunnar fyrir umferðarþunga t.d. frá Borgarplasti. Yfir brunna í plönum komi steypujámslok, sem hæfir umferðarþunga. Yfir brunna í lóðum má mola steyptr lok eda plastlok.
- Stokkar í gólfplötu**
- $\varnothing 100$ stúlar
 - 200 x 200 mm gat í botnplötu

Sjá einnig teikn S01-01

Þ.ÍG.	BRÉTTING	ÞAGS.	NAFN.

Tækniþjónusta Vestfjarða
 Aðalstræti 26, 400 Ísafirði. Sími: 456 3902. Fax 456 5097

Brautarholt 22 Skeiðum
 Gnúpverjahreppi
 Frárennsliagnir í grunn

TEIKNUMER	SKALDAGUR	STOFNA
L01-01	1/50 1/500	01
06-1077	DRÖGTEIKN	NAFN
	FRÁMHEIÐ	20.10.2006
NR.	TEIKN	20.10.2006
		SDKL

29055-2059