

MÖTTUKID
22 NOV. 2012
Byggingulfr / Byggingulfr og F. Pálsson

SKÝRINGAR

ÖLL RÖR Í JÖRD SEU UR STÍFU PVC PLASTI, GRUNNPLASTI, NEMA ANNAD SE TEKID FRAM.
MINNSTI HALLI Á RÖRUM ER 20%. (2CM Á M).
MESTI HALLI ER 300%, NEMA ANNAD SE TEKID FRAM.
GRAFID SE FYRIR RÖRUM Í ÞJAPPADA FYLINGU.
UMHVERFIS ÖLL RÖR Í JÖRÐU SKAL SETJA A.M.K. 150mm SANDLAG OG ÞJAPPJA VÆL.
ÖLL RÖR ÞETTIST MED TIL ÞESS GERÐUM GUMMI-HRINGJUM AD ÖDRU LEYTI. BER AD HAGA VINNU OG ÖLLUM UMBUNADI SKV. IST 65 SVO OG FYRIRMELUM FRAMLEIDANDA.

KÖTAR ERU Í METRUM OG MIDAST VID RENNSLISBOTN. ÞAD Á EINNIG VID UM CÖT. ÞAR SEM KÖTI Á GATI ER GEFINN Á RENNSLISBOTN.

MÁL ERU Í MILMETRUM OG MIDAST VID MIDJAN STÜT.
ÖLL RÖR MED ÖNEFNÐUM HALLA HAGA 20% HALLA OG ERU UR Ø100 PVC.

- SKAMMSTAFANIR:
- PVC PLASTRÖR, PVC (RAUÐBRÚN)
 - PP PLASTRÖR, PP (GRA)
 - BR BRUNNUR
 - GN GÖLFNIDURFALL MED VATNSLÁS
 - GSN GEGNUMSTREYMISNIDURFALL Í GÖLFI
 - PN ÞAKNIDURFALL
 - HL HANDLAUG
 - VS VATNSALERNI
 - SB/BK STEYPIBÁÐ/BADKAR
 - EV ELDHÚSVASKUR
 - UV UPPÞVOTTAVÆL
 - SV SVÖTTAVÆL
 - NF SKÖLVASKUR
 - UTNIDURFALL

ATH. STADSETNINGU STÜTA FYRIR HREINLETISTEKI MA ADEINS HAGA TIL VIDMIDUNAR, OG ÞARF AD YFIRFARA OG ADLAGA ÞEIM TEKJUM SEM ENDANLEGA ERU VALIN.
ATH. MELA SKAL HEDARKÖTA HEIMEDA ADUR EN LAGT ER Í GRUNN.
ÖLL MÁL Í mm NEMA ANNARS SE GETID.

- SKOLP
- REGNVATNSLÖGN
- AFRENNSLI HITAVEITU
- DRENLOGN
- HEIMED (KALT VATN)

BREYTINGAR

Br.nr.:	Dags:	Eðli breytingar:	Unnið:	Samb.:
01	02.10.12	BÆTT VID LÖGNUM V/STÆKKUN EBB		

GLÖRUHLÍÐ, SKEIDA-OG GNÚPVERJAHR.
LAGNIR-STÆKKUN
FRÆRENNSLI 1:50

Heiti:	Skilnúmer:	Virki:	Dagur:
GH	EBB		22.11.07
Slóð e dæli:	Skilmálinn:	Virki:	Br.:
	07275-31	07275	311-1

VERKFRÆÐISTOFA
SUÐURLANDS EHF
Austurvegur 5, 800 Selfoss, Sími: 482 3900, Fax: 482 3914, Netf: verkfr@verfradistofa.is
Frumstærð blaðs: A1

