



SKÝRINGAR

ÖLL RÖR Í JÖRD SEU ÚR STÍFU PVC PLASTI, GRUNNPLASTI, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

MINNSTI HALLI Á RÖRUM ER 15%. (1.5CM Á M) OG MESTI HALLI ER 300%, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

GRAFID SÉ FYRIR RÖRUM Í ÞJAPPADA Fyllingu. UMhverfis ÖLL RÖR Í JÖRDU SKAL SETJA A.M.K. 150 mm SANDLAG OG ÞJAPPA VEL.

ÖLL RÖR ÞETTIST MED TIL ÞESS GERDUM GÜMMÍHRINGJUM. AD ÖÐRU LEYTI BER AD HAGA VINNU OG ÖLLUM UMBÜNADI SKV. ÍST 65 SVO OG FYRIRMÆLUM FRAMLEIDANDA.

KÓTAR ERU Í METRUM OG MIDAST VID RENNISLÖGN, LAGNIR KOMA UNÐAN SÖKKLUM OG ER ÞVI EKKI UM AD REDA NEIN GÖT Á SÖKKLUM V/LAGNA

MÁL ERU Í MILLIMETRUM OG MIDAST VID MIDJAN STÚT.

ÖLL RÖR MED ÖNEFNDUM HALLA HAGA 20% HALLA OG ERU ÚR Ø100 PVC.

SKAMMSTAFANIR:

PVC	PLASTRÖR, PVC (RAUÐBRÚN)
PP	PLASTRÖR, PP (GRÁ)
BR	BRUNNUR
GN	GÖLFNIDURFALL MED VATNSLÁS
GSN	GEGNUMSTREYMISNIDURFALL Í GÖLFI
ÞN	ÞAKNIDURFALL
HL	HANDLAUG
VS	VATNSSALERNI
SB/BK	STEYPIBAD/BADKAR
EV	ELDHÚSVASKUR
UV	UPPÞVOTTAVÉL
ÞV	ÞVOTTAVÉL
SV	SKOLVASKUR
NF	ÚTINIDURFALL
HR	HREINSISTÚTUR MED LOKI
FN	FALLSTAMMI NR. N

STADSETNINGU STÚTA FYRIR HREINLETISTEKI MÁ ADEINS HAGA TIL VIDMIDUNAR, OG ÞARF AD YFIRFARA OG ADLAGA ÞEIM TÆKJUM SEM ENDANLEGA ERU VALIN. MÆLA SKAL HEDARKÓTA HEIMÆDA ÁÐUR EN LAGT ER Í GRUNN.

ÖLL MÁL Í mm NEMA ANNARS SÉ GETID.

—	SKOLP
---	REGNVATNSLÖGN
----	HEIMÆD (KALT VATN)

HÁHOLT SKEIDA OG GNÚPVERJAHR.

LAGNIR	Mælikvarði
FRÁRENNISLAGNIR 1.HÆÐ	1:50

Hannað:	Teiknað:	Yfirfarð:	Dag:
GH	EBB		09.06.06
Slöð á disk:	Skránumfr:	Verkr.:	Bl.nr.:
	06171-30	06171	301

Sambýkt: *[Signature]*

VERKFRÆÐISTOFA SUÐURLANDS EHF

Austurvegur 5, 800 Selfoss, Sími: 482 3900, Fax: 482 3914, Netf: verkud@verksud.is

1. HÆÐ
GRUNNMYND FRÁRENNISLAGNA
1:50