



SKÝRINGAR

GRAFA SKAL BURTU LAUSAN JARÐVEG OG LÍFRÆN EFNI ÚR GRUNNI NIÐUR Á BURÐARHÆFAN BOTN. FYLLA SKAL MEÐ FROSTFRÍRRI GRÚS/ BÖGGLABERGI OG SKAL ÞYNGD KORNA MINNI EN 0.02 MM VERA MINNI EN 3% AF ÞYNGD ALLS EFNIS. ÞJAPPA SKAL FYLLINGUNA MEÐ MINNST 5 TONNA VÍBRÓVALTARA, MESTA LAGÞYKKT 40 CM OG SKAL FARIÐ MINNST 6 UMFERÐIR Á HVERT LAG. KRÖFUR TIL ÞJÖPPUNAR ERU AÐ VIÐ PLÖTUÞRÓF Á FYLLINGU NÁIST E2>120 N/mm2 OG AÐ HLUTFALLIÐ E2/E1 SÉ MINNA EÐA JAFNT OG 2.2 NEMA E1 SÉ JAFNT OG EÐA STÆRRA EN 60% AF KRÖFUNUM TIL E2.

STEYPA SKAL VERA Í BROTPOLSFLOKKI C25, LÁGMARFKSSEMENTSMAGN 300 KG/M3, SIGMÁL 50-100 MM, HÁMARKSKORNASTÆRD 32 MM, LOFTMAGN 5-7% BENDISTÁL ER KS410 MEÐ LÁGMARKSFLOTMÖRK 400 N/mm2
ALLT EFNI OG ALLUR FRÁGANGUR SKAL UPPTYLLA ÍSLENSKA STAÐLA ÍST-10, ÍST-14 OG ÍST-15
KÓTAR ERU Í METRUM ÖLL ÖNNUR MÁL ERU Í MM
ÖLL MÁL ATHUGIST Á STAÐNUM ÁÐUR EN VINNA HEFST

GK=0,00 KÓTAHÆÐ Á FRÁGANGU GÓLFI
K10 KAMBSTÁL - UPPGEFIÐ ER ÞVERMÁL
KROSSBENDING Þ.E. SAMA BENDING Í BÁÐAR ÁTTIR STEYPUHULA UNDIRSTÖÐUVEGGJA MINNST 35 MM STEYPUHULA VEGGJA ÚTI MINNST 25 MM STEYPUHULA VEGGJA INNI MINNST 15 MM Í ALLA VEGGENDA KOMI 2K12
UMHVERFIS GLUGGA OG DYRAOP, SVO OG ÖNNUR OP SEM SKERÐA BENDINGU VERULEGA KOMI 2K12 ER NÁI MINNST 600 MM ÚT FYRIR OP, NEMA ANNAD SÉ SÝNT Á TEIKNINGUM.
VINNA VIÐ BENDINGU SKAL VERA SKV. ÍST-10

GUÐJÓNSGATA 13
BLÁSKÓGABYGGÐ

SUMARHÚS - STÆKKUN

UNDIRSTÖÐUR
GRUNNMYND OG SNID

SIGURÐUR ÁSGRÍMSSON KT:161161-2929 FTFÍ

1:50, 1:10

TÆKNIÞJÓNUSTA SÁ ehf

HAFNARGATA 60
230 KEFLAVÍK
S: 421-5105

hannað

SÁ

yfirfarið

SÁ

mkv.

teiknað

SHV

dags

05.12.2011

nr.

201

TÖL VUHEITI: E:\Sigi\Teikningar\Byggingubústaður\Byggingubústaður_stækkun.dwg