



skrúfur í lista
4,5X60 c/c 400
skrúfur 4X40 á
köntum c/c 100
skrúfur 4X40 inn á
plötu c/c 200



FR. BYGGINGA- OG TÆKNIS-
TÆKNIS-
6. OKT. 2008

[Handwritten signature]

MÓTTEKIÐ
24 JUNÍ 2009
[Handwritten signature]
Byggingafulltrúi uppsv. Ámessyslu og Flóahv.

Til afstífgingar á grind er notaður 9 mm grenikrossviður sem skrúfaður er á grind með 4X 40 mm skrúfum í uppistöður, á köntum skrúfast krossviður c/c 100 mm og í aðrar uppistöður og laska c/c 200

Gæta skal þess að krossviður sé settur saman á uppistöðum til að ná fram hámarks afstífgingu í grindina.

39047

TÖÞ Tæknipjónusta ehf.
Sæmundur Óskarsson
Byggingatæknifræðingur

BR. DAGS. BREYTING REIKN. TEIKN.

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti	
Teiknideild Austurbergi 5, 111 Reykjavík Netfang, po@fb.is, efm@fb.is	
Pálmar Ótáson, arkitekt fal	KT: 051038-3129
Sæmundur Óskarsson byggingatæknifræðingur	KT: 180160-3109
Einar Freyr Magnússon, Byggingafræðingur B.Sc	KT: 180771-5659
Frístunda- og gestahús FB-09	HANNAÐ/TEIKN. EFM
Verkefningarnúmer	ATH.
Útveggjagrind	SAMÞYKKT
1:20 @A2	KT. 051038-3129
REYKJAVÍK: 20.08.2008	REYKJAVÍK: 20.08.2008
08-01	TEIKN. NR.
<i>[Handwritten signature]</i>	BR.
(23)3.2	