



MÓTTÆKID  
27.09.2009  
Byggingafráttir uppsv. Árnassýslu og Flóahfr.

Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

**Skýringar - trévirki veggja**

Allur viður er K18 eða betri skv. DS413. Allan við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfrjár. Allar stoðir og lausholt eru  $4\frac{5}{16}$  nema annað sé tekið fram. Bil á milli miðjulinu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakapólinn krossviður (t.d. birkikrossviður). Krossviður festist með  $2\frac{3}{16}$  C150 í rakapólið lím. Þétting (Aerofil-pulsa eða Illmod þétting) komi undir fótstykki.

**Festingar á öllum samskeytum:**

Saumur  $3\frac{8}{100}$  minnst 2x2 stk.skáneglist í kross í hver samskeyti.

**Festing á fótstykki**

Múrboltar M12 C600 koma í gegnum fótstykki. Bordýpt = 95 mm og snertidýpt bolta við steypnan flöt => 80 mm.

**F1-F12**

sjá sérmyndir.

VERK:	Kistuholt 19 801 Bláskógabyggð	TEIKN NR.:	210
HLUTI:	Burðarvirki Grunnmynd veggja	KVARDI:	1:50
DAGS:	20.09.09	TEIKN:	BL
	SAK: Björgvin Viglundsson 040546-2009	NR:	01 028
Bent Larsen Fróðason Fellskotí 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com			