



MÖTTEND
1. 2011
Guðrún Þórunn
Byggingarfræðingur og Væðingarráðgjafi

Allur viður er C18 eða betra.
Við utanhús skal fúverja. Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitzinkhúð eða ryðfritt. Þak þéttklæðist með borðaklæðningu (25/150) er festist með heitgalv. saum 31/70 (3"), minnst 3 stk. í sperru/borð, 1 m inn á þakbrúnir skulu koma 4 stk. í sperru/borð.

Öll mál í mm nema annað komi fram.

Festingar fyrir gólf:

F9
4 x BMF þakásankeri nr. 290 við hverja súlu, sem neglist við súlu og dregara með KS4/40 full negling.

F10
3x 6x150mm ryðfriar skrúfur í gegnum reim í endatré gólfbita.

F11
2 x BMF þakásankeri nr. 290 beggja vegna við dregara negld með KS4/40 2x7stk í hvert ankeri við báða gaffla, annars BMF þakásankeri nr. 290 neglt með KS4/40 2x7stk í hvert ankeri sem víxlast á dregurum inná milli gólfbita.

VERK:	Fristundahús í landi Miklaholts Landnr. 167444 - 801 Bláskógabyggð	TEIKN NR.:	210
HLUTI:	Burðarvirki Undirstöður og gólfbitar	KVAFBI:	1:50
		TEIKN:	BL
DAGS:	07.08.10	SAMF:	Þjögvin Viglunsson 040546-2009
		NR:	01 056
Bent Larsen Fróðason Fellskotí 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com			