



SKÝRINGAR

ÖLL RÖR Í JÖRD SÉU ÚR STÍFU PVC PLASTI, GRUNNPLASTI, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

MINNSTI HALLI Á RÖRUM ER 20%. (2CM Á M).
MESTI HALLI ER 300%, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

GRAFID SÉ FYRIR RÖRUM Í ÞJAPPADA FYLLINGU.
UMHVERFIS ÖLL RÖR Í JÖRÐU SKAL SETJA A.M.K. 150 mm SANDLAG OG ÞJAPPA VEL.

ÖLL RÖR ÞÉTTIST MED TIL ÞESS GERÐUM GÚMMIHRINGJUM.
AD ÖÐRU LEYTI BER AD HAGA VINNU OG ÖLLUM UMBUNADI SKV. IST 65 SVO OG FYRIRMÆLUM FRAMLEIDANDA.

KÓTAR ERU Í METRUM OG MIDAST VID RENNSLISBOTN,
ÞAD Á EINNIG VID UM GÖT, ÞAR SEM KÓTI Á GATI ER GEFINN Á RENNSLISBOTN.

MÁL ERU Í MILLIMETRUM OG MIDAST VID MIDJAN STÚT.

ÖLL RÖR MED ÖNEFNÐUM HALLA
HAFA 20% HALLA OG ERU ÚR Ø100 PVC.

SKAMMSTAFANIR:

- PVC PLASTRÖR, PVC (RAUÐBRÚN)
- PP PLASTRÖR, PP (GRÁ)
- BR BRUNNUR
- GN GÖLFNIDURFALL MED VATNSLÁS
- GSN GEGNUMSTREYMISNIDURFALL Í GÖLFI
- PN ÞAKNIDURFALL
- HL HANÐLAUG
- VS VATNSSALERNI
- SB/BK STEYPIBAD/BADKUR
- EV ELDHÚSVASKUR
- UV UPPÞVOTTAVÉL
- PV ÞVOTTAVÉL
- SV SKOLVASKUR
- NF ÚTINIDURFALL
- HR HREINISSTÚTUR MED LOKI
- FN FÁLLSTAMMI NR. N
- RK RENNSLISKÓTI

ATH.
STÁÐSETNINGU STÚTA FYRIR HREINLETISTÆKI
MÁ ADEINS HAFI TIL VIDMIDUNAR, OG ÞARF AD YFIRFARA
OG ADLAGA ÞEIM TÆKJUM SEM ENDANLEGA ERU VALIN.

ATH.
MÆLA SKAL HÉDARKÓTA HEIMÉDA ÁÐUR EN LAGT ER Í GRUNN.

ÖLL MÁL Í mm NEMA ANNARS SÉ GETID.

- SKOLP
- - - - - REGNVATNSLÖGN
- · · · · HEIMÉD (KALT VATN)

SKÁLABREKKA 18, BLÁSKÓGABYGGÐ

LAGNIR	Melikvörði
GRUNNMYND FRÆRENNSLISLAGNA	1:50
SNID/AFSTÖÐUMYND	1:20/1:200

SKÝRINGAR			
Hannóð:	Teknóð:	Yfirfarið:	Dag:
BL	BL		06.04.2004
Skö á disk:	Skósnafn:	Verknr:	Bl.nr.
04050_30.dwg	04050	301	

VERKFRÆÐISTOFA
SUÐURLANDS EHF

Austurvegur 5, 800 Selfoss, Sími: 482 3900, Fax: 482 3914, Netf: verkset@werksud.is