Skráningartafla: Þorláksbúð Skálholti, Bláskógabyggð **Skrásetjari:** Páll Zóphóníasson
Landnúmer: 167166 **Kennitala:** 120742-3379
Matshlutanúmer: 22 Útgáfa: 4.01b **Dags.:** 9.3.2010

Uppskipting og lýsing / **Stærðir**

D0 Lokun	D1 Rými hæð-röð	D2 Notkun texti	D3 Höfuð-flokkun	D4 Eignar-hald	D5 Botnflötur m²	D5M Milliflötur m²	D6 Stigar m²	D7 Op m²	D8 Brúttóflötur m²	D9 Brúttóflötur sh < 1,8	D10a Salarhæð min	D10b Salarhæð max	D11 Brúttó rúmmál m³	D12 Nettóflötur m²	D16 Birt flatarmál m²	Reiknitala skiptarúmmáls	D17 Skipta-rúmmál m³
		Matshluti			90,1	0,0	0,0	0,0	90,1	0,0			262,7	43,0	90,1		116,9
		Botn											18,0				
	01	**1. hæð**			90,1	0,0	0,0	0,0	90,1	0,0			244,7	43,0	90,1		
A	0101	**þorláksbúð**	N	0101	90,1				90,1		2,40	4,60	244,7	43,0	90,1	2,72	116,9

Athugasemdir

Sameignir sumra

Eignarhald

	Eignar-hald	Notkun texti	Birt flatarmál m²	Skiptarúmmál Séreign m³	Séreign og sameign m³
	0101	**þorláksbúð**	90,1	116,960	116,960
		Alls	90,1	116,960	116,960

14. apríl 2010
Fvr 2010040021/UÆ

Þorláksbúð í Skálholti - endurbygging/tilgátubygging

Fornleifavernd ríkisins (FVR) hefur borist umsagnarbeiðni vegna deiliskipulags í Skálholti, Bláskógabyggð. Málið snýst um að reisa svonefnt „skrúðhús" skammt norðnorðaustan við Skálholtskirkju, ofan í þá tóft sem nefnd hefur verið Þorláksbúð. Sigurður Sigurðarson víglsubiskup í Skálholti og Árni Johnsen alþingismaður eru í forsvari fyrir Félag til endurreisnar Þorláksbúðar og eru forgöngumenn verkefnisins. Talið er að Ögmundur Pálsson biskup í Skálholti á öndverðri 16. öld hafi látið reisa búðina eftir að Skálholtskirkja brann.

Á 6. áratug 20. aldar - sumarið 1954 - fóru fram fornleifarannsóknir í Skálholti sem Kristján Eldjárn stýrði. Þá var grafið í tóft Þorláksbúðar sem þá var kölluð skemma. Svo virðist sem þá hafi verið alveg grafið inn úr tóftinni og einnig þvert á veggina sem voru svo lagfærðir að greftri loknum.

Sumarið 2009 var aftur grafið í Þorláksbúð af fornleifafræðingum Fornleifastofnunar Íslands ses. (Mjöll Snæsdóttir, 2009. FS435-09041) vegna fyrirhugaðra framkvæmda við Þorláksbúðina. Þar kom fram að lítið sem ekkert var eftir af mannvistarlögum sem tilheyrðu húsinu. Hinsvegar kemur þar fram að eldri veggir sjást undir þeim veggjum sem nú sjást á yfirborði.

Ennfremur þykir ljóst að töluvert var átt við veggina eftir uppgröftinn frá 1954, bæði inn- og útbrúnir þeirra hafi verið lagfærðar. Komið var niður á grafir sem kom engum á óvart í sjálfu sér því alþekkt er að kirkja hefur lengi verið á þeim slóðum sem hún er nú. Lengi vel stóðu kirkjur í miðju kirkjugarða. Þar sem skemmst er niður á hugsanlegar grafir er í "skurði D" og eru þar 30 - 40 cm frá yfirborði.

Að öllu jöfnu leyfir FVR ekki að byggt sé ofan í tóftir en eins og málum er háttað í Skálholti hefur verið gefið leyfi til að byggja ofan í tóft Þorláksbúðar. Sú ákvörðun stendur á gömlum grunni, hefur sinn aðdraganda sem ekki verður tíundaður hér. Allir hlutaðeigandi aðilar eru sammála um að „lágmarka skaðann" með öllum ráðum. Hönnun hússins tekur því mið af þeirri viðleitni. Ekki verður ráðist í jarðvinnu við framkvæmdina: veggir tóftarinnar verða látnir halda sér. Grasrótin verður tekin ofan af veggjum og innan úr tóftinni en ekkert farið neðar en sem nemur grasrótinni.

Jarðvegs- eða takkadúkur verður settur ofan á veggi og „gólf" til að skilin verði greinileg, þe. hvað er gamalt og hvað eru viðbætur. Veggir Þorláksbúðar-tóftar eru óvenju breiðir og var því ákveðið að nýta það og byggja nýju veggina ofan á ytri helming gömlu veggjanna en innri hluti gömlu veggjanna verður eins og nokkurs konar set inni í nýja húsinu.

Að líkindum þarf að koma kapli fyrir rafmagn og vatn inn í húsið og verður það gert með mikilli gát, fornleifafræðingur mun vera við það verk sem og þegar grasrótin verður tekin ofan af veggjum og innan úr tóftinni.

Gunnar Bjarnason smiður er megin hönnuður hinnar nýju byggingar og mun sjá um tréverkið. Þar fer maður með reynslu af viðhaldi gamalla húsa og getgátusmíði. Hleðslumaðurinn Víglundur Kristjánsson sér um torf- og grjóthleðslu og er hann einnig vanur maður.

Minjavörður Suðurlands samþykkir hér með fyrirhugaða byggingarframkvæmd með ofangreindum skilyrðum, nefnilega að fornleifafræðingur standi yfir verkinu á meðan verið er að taka grassvörðinn af og yfir allri jarðvinnu og að verkið allt verði unnið í samræmi við það sem talað hefur verið um og tæpt er á hér að ofan.

FVR minnir að lokum á 13. grein þjóðminjalaga nr. 107/2001 en þar segir m.a.: Nú finnast fornleifar sem áður voru ókunnar og skal finnandi þá skýra Fornleifavernd ríkisins frá fundinum svo fljótt sem unnt er. Sama skylda hvílir á landeiganda og ábúanda er þeir fá vitneskju um fundinn. Ef fornleifar finnast við framkvæmd verks skal sá sem fyrir því stendur stöðva framkvæmd uns fengin er ákvörðun Fornleifaverndar ríkisins um hvort verki megi fram halda og með hvaða skilmálum.

Virðingarfyllst,

Uggi Ævarsson

SAMÞYKKT
04. NÓV. 2011
Byggingafulltrúi uppsv. Árnessýslu og Flóahr.

NR	DAGS.	BREYTING
A	28.04.2010	UMSÖGN FORNLEIFAVERNDAR
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		

SKÝRINGAR

Teiknistofa PZ ehf
Ráðgjafarverkfræðiþjónusta
FRV
Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 Fax-481-3076
Heimasíða http//www.teiknistofa.is Netfang pz@teiknistofa.is

Verkheiti
ÞORLÁKSBÚÐ,
SKÁLHOLTI

Verkefni
ENDURBYGGING
SKRÁNINGARTAFLA

Dags.	Hannað	Verk.nr	Mælikvarði
03.10	PZ	1005	
Yfirfarið	Teiknað	Teikn.nr	Breyting
PZ		100	A

Samþykkt

120742 - 3379