

**Vegna viðbyggingar við sumarhús , lóð nr 26 Útey 1
Laugardalshreppi Árnessýslu.**

Lýsing á burðarvirki:

Uppbygging gólfs: Burðarvirki boltað á ankerisfestingar sem standa upp úr steiptum staurum \varnothing 200 m/m . Gólfbitar 45 x 145 c/c 600 mm festir með bmf vinklum . Í neðri brún 12 m/m tjörutex á listum, 120 m/m þéttull, rakavarnarlag , 21 m/m rakavarðar spónaplötur. Í geymslu verður gólf þéttklætt með 27x95 m/m pallaefni.

Uppbygging veggja: Grind 45x125 c/c 600 mm fest með tilheyrandi festingum , klædd að utan með 9mm rakapolnum krossviði 1 cm loftbil og 22mm bandsöguð vatnsklæðning. 120 mm þéttull , rakavarnarlag 9 mm panelklæðning eða samsvarandi.

Uppbygging þaks: Sperrur 45x145 c/c 600 mm festar með tilheyrandi BMF festingum 21 mm rakapolinn krossviður þakpappi Isola Mestertekk . skrúfaður og asfaltlímdur. 25 mm loftbil 180 mm þakull rakavarnarlag og 10 mm panill eða samsvarandi.

12. Júlí 2011

Guðna Ólafsson
BYGGINGA TÆKNI FRÁÐINGUR

K.C. 041056-4799