





[R] REYKSKYNJARI
 ST SLÖKKVITÆKI
 STE SLÖKKVITEPPI

Brúttógrunnflötur sumarhúss 60,5 m²
 Brúttóflötur verandar 85,0 m²
 Brúttórúmmál sumarhúss 216,5 m³

Byggingarefnislysing:

Undirstöður og gólf í bústað eru úr steinsteypu. Undirstöður og gólf verandar er úr timbri 50x150 bitar m/m 600 undir gegnfúavariðverandargólf. Einangrun undir gólf 50 mm plasteinangrun.
 Útveggjagrind er 45x120 m/m 600 með 9 mm ondunarkrossviði til stífangar og þéttingar og loftræsta standandi vatnslæðningu yst 120 mm steinullareinangrun í útveggjum. Innveggir fylltir steinullareinangrun og klæddir panel.
 Þaksperrur eru 45x195 með togbondum 45x120 m/m 1200 tengdum sperrum eða útveggjum. Á sperrur komi grenipanell, þá rakasperra, síðan langbitar 50x150 m/m 600 undir þéttklæðningu 25x150, þakpappi og þakskífumunstrað þakjárn með tilheyrandi undirlistum. Þakrennur eru felldar í þakkant. Einangrun í þaki er 125 mm þéttull með loftunarpappa yfir.
 Annað: Loftun langs eftir bústaðnum. Músanet neðst í útvegg og í loftrásun. Vatnsbretti á gluggum og tvöfalld gler í gluggum og útihurðum. Verönd skal aldrei falla þétt að bústað. Rakasperra í samræmi við upphitaðan bústað allt árið. Reykskynjari við eldhús og í svefnherbergjum. Slökkviteppi í eldhúsi og slökkvitæki í anddyri. Þjorgunarpör í svefnherbergjum. Loft yfir anddyri og gang nýtt sem geymsla. Ekkert svefnloft er í bústaðnum.