



GRUNNMYND FRÁRENNSLISLAGNA
 Mkv. 1:50

SKÝRINGAR:

ÖLL RÖR Í JÖRÐ SÉU ÚR STÍFU PVC PLASTI, GRUNNPLASTI, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

MINNSTI HALLI Á RÖRUM ER 20‰ (2 CM Á M) OG MESTI HALLI ER 300‰ NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

GRAFID SÉ FYRIR RÖRUM Í ÞJAPPADA FYLLINGU. UMHVERFIS ÖLL RÖR Í JÖRÐU SKAL SETJA A.M.K. 150 mm SANDLAG OG ÞJAPPA VEL.

ÖLL RÖR ÞÉTTIST MEÐ TIL ÞESS GERÐUM GÚMMÍHRINGJUM. AÐ ÖÐRU LEYTI BER AÐ HAGA VINNU OG ÖLLUM UMBÓNADI SKV. ÍST 65 SVO OG FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA.

KÓTAR ERU Í METRUM OG MIÐAST VIÐ RENNSLISBOTN, ÞAÐ Á EINNIG VIÐ UM GÖT, ÞAR SEM KÓTI Á GATI ER GEFINN Á RENNSLISBOTN.

MÁL ERU Í MILLIMETRUM OG MIÐAST VIÐ MIÐJAN STÚT.

ÖLL RÖR MEÐ ÖNEFNDUM HALLA HAFI 20‰ HALLA OG ERU ÚR Ø100 PVC.

SKAMMSTAFANIR:

- PVC PLASTRÖR, PVC (RAUÐBRÚN)
- PP PLASTRÖR, PP (GRÁ)
- BR BRUNNUR
- GN GÖLFNIÐURFALL MEÐ VATNSLÁS
- GSN GEGNUMSTREYMISNIÐURFALL Í GÖLFI
- ÞN ÞAKNIÐURFALL
- HL HANDLAUG
- VS VATNSSALERNI
- SB/BK STEYPIBAÐ/BADKAR
- EV ELDHÚSVASKUR
- UV UPPÞVOTTAVÉL
- ÞV ÞVOTTAVÉL
- SV SKOLVASKUR
- NF ÚTINIÐURFALL
- HR HREINSISTÚTUR MEÐ LOKI

ATH. STADSETNINGU STÚTA FYRIR HREINLÆTISTÆKI MÁ AÐEINS HAFI TIL VIÐMIÐUNAR, OG ÞARF AÐ YFIRFARA OG AÐLAGA ÞEIM TÆKJUM SEM ENDANLEGA ERU VALIN.

ATH. MÆLA SKAL HÆÐARKÓTA HEIMÆÐA ÁÐUR EN LAGT ER Í GRUNN.

ÖLL MÁL Í mm NEMA ANNARS SÉ GETID.

- SKOLP
- REGNVATNSLÖGN
- AFRENNSLI HITAVEITU
- HEIMÆÐ (KALT VATN)
- HEIMÆÐ (HEITT VATN)

BR	DAGS	BREYTING
 EYRAVEGI 65 800 SELFOSSI SÍMI: 783 4180 NETFANG: kjartangardars@gmail.com		
 EYRAVEGI 65 800 SELFOSSI SÍMI: 578 3344 NETFANG: sghus@sghus.is VEFFANG: www.sghus.is		
EFFORT TEIKNISTOFA 016.16 18.06.14		
Ölfusvatn 7, Grímsnes og Grafningshr.		
Grunnmynd frárennslislagna		Kvarði 1:50
Skýringar		
HANNAD:	TEIKNAD	DAGSETNIG
KG	KG	06.04.2016
SKRÁARNAFN	SAMPYKKT	130555-7649
Ölfusvatn 7 Lagnr.dwg	<i>Rannveig Pál</i>	301