



SKÝRINGAR

ÖLL RÖR Í JÖRD SÉU ÚR STÍFU PVC PLASTI, GRUNNPLASTI, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

MINNSTI HALLI Á RÖRUM ER 20‰. (2CM Á M). MESTI HALLI ER 300‰, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

GRAFTID SÉ FYRIR RÖRUM Í ÞJAPPAÐA FYLLINGU. UMHVÆFIS ÖLL RÖR Í JÖRÐU SKAL SETJA A.M.K. 150 mm SANDLAG OG ÞJAPPA VEL.

ÖLL RÖR ÞÉTTIST MEÐ TIL ÞESS GERÐUM GÚMMÍHRINGJUM. AD ÖÐRU LEYTI BER AD HAGA VINNU OG ÖLLUM UMBUNADI SKV. ÍST 65 SVO OG FYRIRMÆLUM FRAMLEIDANDA.

KÓTAR ERU Í METRUM OG MIDAST VID RENNSLISBOTN, ÞAD Á EINNIG VID UM GÖT, PAR SEM KÓTI Á GATI ER GEFINN Á RENNSLISBOTN.

MÁL ERU Í MILLIMETRUM OG MIDAST VID MIDJAN STÚT.

ÖLL RÖR MEÐ ÖNEFNDUM HALLA HAFI 20‰ HALLA OG ERU ÚR 100 PVC.

- SKAMMSTAFANIR:
- PVC PLASTRÖR, PVC (RAUDBRÚN)
 - PP PLASTRÖR, PP (GRÁ)
 - BR BRUNNUR
 - GN GÖLFNIDURFALL MEÐ VATNSLÁS
 - GSN GEGNUMSTREYMISNIDURFALL Í GÓLFI
 - PN ÞAKNIDURFALL
 - HL HANDLAUG
 - VS VATNSSALERNI
 - SB/BK STEYPIBAD/BADKAR
 - EV ELDHÚSVASKUR
 - UV UPPÞVOTTAVÉL
 - HP HEITUR POTTUR
 - RK RENNSLISKÓTI (Í botni lagnar)
 - HKS HEIMÆDARKÓTI SKOLPS
 - HKR HEIMÆDARKÓTI REGNVATNS

ATH. STAÐSETNINGU STÚTA FYRIR HREINLÆTISTÆKI MÁ ADEINS HAFI TIL VIÐMIDUNAR, OG ÞARF AD YFIRFARA OG ADLAGA ÞEIM TÆKIUM SEM ENDANLEGA ERU VALIN.

ATH. MÆLA SKAL HÆDARKÓTA HEIMÆDA OG HÆD Á SÖKKLI ADUR EN LAGT ER Í GRUNN.

ÖLL MÁL Í mm NEMA ANNARS SÉ GETID.

- SKOLP
- REGNVATNSLÖGN
- · - · - · HEIMÆD (KALT VATN)

ÚTPRENTAD: 3.5.2016 15:01:56

SÍÐAST VISTAD: 19.4.2016 16:57:18



LEIFUR ÖRN LEIFSSON
BYGGINGARTÆKNIFRÆÐINGUR
KT: 150982-4139
GRAFHÖLAR 8. 800 SELFOSS.
TORUS@TORUS.IS S: 695-9289

GRÍMKELLSTAÐIR, BLÁSKÓGARBYGGÐ		
LAGNIR	MKV:	
GRUNNMYND FRÁRENNSLISLAGNA	MKV:	1:50
SKÝRINGAR	MKV:	
HANNAÐ: LEIFUR ÖRN LEIFSSON	TEIKNAD: LEIFUR ÖRN LEIFSSON	
VERKNÚMÉR: 16-016	SKRÁARNAFN: 16-016-520-U1	
DAGSETNING:	SAMPYKKT:	TEIKNING NÚMÉR:
18. APRÍL 2016	<i>Leifur Örn Leifsson</i>	520

150982-4139

0138