



Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
 17. jan. 2017
Fh. Steinn Jónsson
 Byggingarfulltrúi

Almennar skýringar - þakvirki
 Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum/verkeikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu verkeikningar frá arkitekt vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.

Allur viður er C18 eða betra. Allan við utanhúss skal fúverja. Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitzinkhúð eða ryðfrítt. Þak þéttklæðist með borðaklæðningu (25/150) er festist með heitgalv. saum 31/70 (3"), minnst 3 stk. í sperru/borð, 1 m inn á þakbrúnir skulu koma 4 stk. í sperru/borð.

Loftun skal gerð með 2x5stk. Ø40 í hvert sperrubil.

Ath: passa skal sérstaklega uppá að loftun yfir alla bita sem og á milli allra rýma sé í lagi.

Festingar:
 F1 Þakásanker (BMF) nr. 290, 2 stk. kambasaur, 40/40 4x7 stk.
 F6 Sjá sérteikningar.

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.
 Br: Breyting Dags: Samb:

VERKHETTI: Friðheimar, 801 Bláskógabyggð Viðbygging, eldhús-skrifstofur	TEIKNINÚMÉR: 270
VERKHLUTI: Burðarvirki Grunnmynd þaks	ÚTGÁFA: A1
Hönnuður: Björgvín Viglúndsson 040546-2009	BLAÐSTÆRÐ: A-2
Yfirfarið af hönnunarstjóra: Reynir Adamsson kt. 240448-2469	DAGS: 11.12.16
Bent Larsen Fróðason Byggingarfræðingur B.Sc Sími 844-7699 bsverk@gmail.com	VERKNR: 16-38
	MKV: 1:50

0338