



Grunnmynd Mkv. 1:50

ALMENNT

- 0.00 Tákna hæð í sniðmynd
- 0.00 Tákna hæð á plötu í grunnmynd
- Járnstærðir eru í mm
- Timburstærðir eru í mm
- Öll ónefnd mál eru í mm

ÁLAGSFORSENDUR

- Leyft álag á grunn..... mN/m²
- Snjóálag..... 1.26*μ kN/m²
- Vindálag..... 1.73*C_e kN/m²
- Notálag..... kN/m²

TRÉVIRKI OG STÁLFASTINGAR

Limtré skal vera í gæðaflokki GL30c
 Samkvæmt ÍST EN 14080:2013
 Limflokkur U (vatnshelt)
 Aðrir burðarvirki skulu ekki vera lakari en C18 samkvæmt ÍST EN 338:2009
 Stálgæði í sérsmíðuðum festingum er S235 samkvæmt ÍST EN10025-2:2004
 Stálgæði í boltum og teinum er ISO 8.8
 Stálgæði í borðboltum ISO 4.6
 nema annað sé tekið fram.

Fúverja skal sperruenda og aðra hluta trés sem steypast inn eða leggjast að steinsteypu.
 Undir allar boltarar sem herðast að tré skal setja skinnur með kantlengd 3xd og bykkt 0,3xd (d er þvermál bolta)
 Allir festihlutar úr stáli skulu galvanhúðaðir nema annað sé tekið fram á teikningu.

Innsteyptar festingar

Vanda skal frágang og staðsetningu innsteyptar festinga. Ath. að hreinsa steypuleifar af festingum þegar steypuvinnu er lokið.

Nákvæmniskröfur við staðsetningu festinga
 Staðsetning í hæð og í pláni +/- 5mm

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI LÍMTRÉ VÍRNÉT EHF.

| Númer | Dags. | Skýring breytingar | Br. af |
|-------|-------|--------------------|--------|
| | | | |

| | | | | |
|---|---|------------------------|---------------------|------------------------------|
| <p>Byggingadeild - Vesturvör 29 - 200 Kópavogur kt. 440510-1160 - Sími: 412 5300</p> | MKV. 1:50 | DAGS. 23.09.2016 | VERKNR. DL16 037 | ÚTGAFU NR. 1 |
| | TEIKN. HK | REIKN. HK | YFIRF. BI | NR. TEIKNINGAR 301 |
| HEITI VERKS: Hurðarbak Flóahreppi | NAFN HÖNNUÐAR Bjarni Ingibergsson byggingatæknifræðingur B.Sc. kt. 030861-2729 - bjarni@limtrevrnet.is | | | DAGS. ÁRITUNAR 12/1 |
| HEITI TEIKNINGAR Fjósstækkun - Burðarvirki í þak Grunnmynd | ÁRITUN HÖNNUÐAR <i>Bjarni Ingibergsson</i> | DAGS. ÁRITUNAR 12/1 | | |