VII. TRÉVIRKI

TIMBURGÆÐI

ALLT TIMBUR Í BURÐARVIRKJUM SKAL VERA STYRKFLOKKAÐ OG UPPFYLLA KRÖFUR ÍST EN 14081 EÐA ÍST INSTA 142.

BURÐARVIÐIR ERU Í GÆÐAFLOKKI C18.

NÁKVÆMNIKRÖFUR FYRIR TIMBUR ERU +/- 3mm AF BREIDD ÞVERSNIÐS OG +/- 3mm AF HÆÐ ÞVERSNIÐS.

BITAR OG STOÐIR SKULU VERA SEM BEINUST. FRÁVIK FRÁ RÉTTRI LÍNU SKAL VERA <0,33% AF LENGD.

LÍMTRÉ SKAL UPPFYLLA KRÖFUR ÍST EN 14080.

LÍMTRÉ ER Í GÆÐAFLOKKI GL32.

LÍMTRÉÐ SKAL VERA ÁN YFIRBORÐSMEÐHÖNDLUNAR MEÐ SLÉTTHEFLUÐU YFIRBORÐI . LÍM SKAL VERA Í LÍMFLOKKI U, VEÐUR- OG RAKAÞOLIÐ.

NÁKVÆMNISKRÖFUR M.V. 12% ÞUNGAHLUTFALL RAKA Í TRÉNU:

BREIDD ÞVERSNIÐS:	+2/-1mm FYRIR B < 90mm
HÆÐ ÞVERSNIÐS:	+/-2mm FYRIR H < 500mm
LENGD BITA:	+/-5mm FYRIR L < 20.000mm
ÞVERSNIÐSSKEKKJA:	FRÁVIK FRÁ RÉTTU HORNI MAX 1:50

BITAR OG STOÐIR SKULU VERA SEM BEINUST. FRÁVIK FRÁ RÉTTRI LÍNU SKAL VERA <0,2% AF LENGD.

KERTO SKAL UPPFYLLA KRÖFUR ÍST EN 14374 OG ÍST EN 14279.

GERÐ SKAL VERA KERTO-S SE´ANNAÐ EKKI TEKIÐ FRAM.

NÁKVÆMNISKRÖFUR ERU ÞÆR SÖMU OG FYRIR LÍMTRÉ.

ÞAR SEM TRÉ LEGGST AÐ STEYPU SKAL LEGGJA ASFALT PAPPA MILLI STEINS OG TRÉS.

ÞAR SEM SPERRUR EÐA ANNAÐ TRÉ STEYPIST INN EÐA LEGGST AÐ STEYPU SKAL FÚAVERJA TRÉÐ MEÐ C-TOX EÐA SAMBÆRILEGU EFNI ÞRJÁR UMFERÐIR.

FESTINGAR

BOLTAR OG TILSVARANDI RÆR SKULU HAFA STÁLGÆÐI 4.6, 5.8 EÐA 8.8 SAMKVÆMT ÍST EN 20898-1.

UNDIR ALLAR BOLTARÆR SEM HERÐAST AÐ TRÉ SKAL SETJA SKÍFUR MEÐ KANTLENGD 3xd OG ÞYKKT 0,3xd, ÞAR SEM D ER ÞVERMÁL BOLTANS.

ALLIR FESTIHLUTAR ÚR JÁRNI SKULU VERA HEITGALVANIHÚÐAÐIR, NEMA ANNAÐ SÉ SKILGREINT.

EF FJARLÆGÐIR MILLI BOLTA EÐA NAGLA ERU EKKI SÝNDAR SKAL EFTIRFARANDI VER UPPFYLLT (d ER ÞVERMÁL BOTLA EÐA NAGLA):

TAFLA VII.1 - FJARLÆGÐIR MILLI BOLTA EÐA NAGLA Í TRÉ

		NAGLAR	BOLTAR
MILLIBIL SAMSÍÐA TREFJASTEFNU TIMBURS, a1>	mm	15d	5d
MILLIBIL ÞVERT Á TREFJASTEFNU TIMBURS, a2>	mm	7d	4d
ENDAFJARL. SAMSÍÐA TREFJASTEFNU TIMBURS, a3>	mm	20d	7d
KANTFJARL. ÞVERT Á TREFJASTEFNU TIMBURS, a4>	mm	12d	4d

KROSSVIÐSKLÆÐNING

KROSSVIÐSKLÆÐNING Á ÞÖK Á VEGGI SKAL VÍXLLEGGJA ÞANNIG AÐ LANGSAMSKEYTI / ENDASAMSKEYTI ÞEIRRA SÉU EKKI Í LÍNU.

KROSSVIÐSKLÆÐNING Á ÞÖK SKAL VERA ÚR GRENI- EÐA COMBIKROSSVIÐI Í STYRKLEIKAFLOKKI P30 EÐA BETRI. LÍMING SKAL VERA VEÐUR- OG SUÐUÞOLIN SKV. BS 6566.

NÁKVÆMNIKRÖFUR FYRIR UPPSETNINGU BITA OG STOÐA:

STAÐSETNING Í PLANI	+/- 10mm
STAÐSETNING Í HÆÐ	+/- 10mm

TÁKN

K 40/40	TÁKNAR KAMBSAUM 4.0mm SVERAN OG 40mm LANGAN
N 38/100	TÁKNAR VENJULEGAN SVARTAN SAUM 3.8mm SVERAN OG 100mm LANGAN
S 6.0x100	TÁKNAR TRÉSKRÚFUR MEÐ YTRA ÞVERMÁLI GENGJA 6mm OG 100mm LANGA
F 10/120	TÁKNAR FRANSKA SKRÚFU MEÐ ÞVERMÁL 10mm OG 120mm LANGA
M12 L=100	TÁKNAR 12mm BOLTA MEÐ SEXKÖNTUÐUM HAUS OG 100mm LANGAN

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
25. jan. 2017
Byggingarfulltrúi

BREYTINGAR

Samþykkt	Samþykki aðalhönnuðar

VEB Verkfræðistofa
Dalvegi 18, 201 Kópavogur
Sími 564 3322, GSM 898 1198
Netfang veb@veb.is
Ráðgefandi verkfræðiþjónusta

VERKHEITI

KERBYGGÐ 13, GRÍMSNESI

LANDNR 224182

Teikning nr **B0-3**

HEITI TEIKNINGAR

BURÐARÞOL - SKÝRINGAR

Dagsetning	Teiknað	Hannað	Kvarði	Tölvuheiti
OKT 2016	ARG	ESB 261156-2539	1:50	2.16.03

0597