



Almennar skýringar grindur

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum.
 Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi,
 þó þer að láta hönnuði vita af misræmi.

Allur viður er K18 eða betri skv. DS413.
 Allan við utanhúss skal fúaverja.
 Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera
 heitzinkhúðaðar eða ryðfríar.
 Allar stoðir og lausholt eru $\frac{45}{145}$ nema annað sé tekið
 fram. Bil á milli miðjúlínu stoða skal ekki vera meira en
 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuþolinn rakapölinn
 krossviður (t.d. grenikrossviður).
 Krossviður festist með $\frac{28}{65}$ C150 í rakapölið lím.
 Þétting (Aerofil-púlsa eða Illmod þétting) komi undir
 fótstykki, einnig skal setja vindpappa undir fótstykki, sem
 kemur þá á milli steypu og fótstykkis.

Festingar á öllum samskeytum:

Öll horn og einingasamskeyti skal víxlskrúfa saman
 með 6x80mm skrúfum c/c 400mm.

Festing á fótstykki:

Múrboltar M12 C600 koma í gegnum fótstykki. Borddypt =
 105 mm og snertidýpt bolta við steypnan flöt => 80 mm.

Festingar:

F1 - F5
 sjá sérmyndir.

F10 - F13
 sjá sérmyndir.

F20 - F28
 sjá sérmyndir.

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting Dags: Samp:

VERKHEITI: Melur, úr landi Einholts 1, 801 Selfoss - Þjónustuhús	TEIKNINÚMÉR: 202
VERKHLUTI: Burðarvirki Grunnmynd grindur	ÚTGÁFA: A1
Hönnuður: Björgvin Viglundsson kt. 040546-2009	BLAÐSTÆRD: A-2
Yfirfarið af hönnunarstjóra: Björgvin Viglundsson kt. 040546-2009	DAGS: 12.10.16
Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc. Sími 844-7699 bsverk@gmail.com	VERKNR: 15-15
	MKV: 1:50