



Skýringar:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.

Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnir fyrir heitt vatn eru steyptar í plötu undir jámagrind en lagnir fyrir kalt vatn eru lagðar í sandlag undir einangrun.

Málsetningar miðast við útbrún sökkla nema annað komi fram.

Lagnaefni:
 PE-X rör í rör innsteypt, stærð Ø15mm, 18mm að sturtum.
 Ómálsettar pípur eru Ø15mm.
 Stofnlagnir í eldhúsi og þvottahúsi PE-X rör í rör innsteypt, stærð Ø18mm. Frá stofnlögnum verða síðan lagðar AL-PEX Ø16mm lagnir utanáliggjandi á veggri að tækjum.

Stofnar frá inntaksgrind að deilikistu eru Ø25mm ryðfrítt rör lagt utanáliggjandi á vegg.

- HL: Handlaug
- EV: Eldhúsvaskur
- VS: Vatnsalemi
- ST: Sturta
- SV: Skolvaskur
- RV: Ræstivaskur
- MV: Matvælavaskur
- ÞV: Þvottavél

Kalt vatn : _____
 Heitt vatn: _____

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting Dags: Samb:

VERKHEITI: Melur, úr landi Einiholts 1, 801 Selfoss - Þjónustuhús	TEIKNINUMER: 530
VERKHLUTI: Lagnir - Sökkull Neysluvatnslagnir	ÚTGÁFA: A1
Hönnuður: Björgvin Viglundsson kt. 040546-2009	Samb. kt.: <i>Bent Larsen</i>
Yfirfarið af hönnunarstjóra: Björgvin Viglundsson kt. 040546-2009	Samb. kt.: <i>Bent Larsen</i>
Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 bsverk@gmail.com	VERKNR: 15-15 MKV: 1:50