



**Skýringar:**

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.

Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnir fyrir heitt vatn eru steypar í plötu undir járngrind en lagnir fyrir kalt vatn eru lagðar í sandlag undir einangrun.

Málsetningar miðast við útbrún sökkla nema annað komi fram.

Lagnaefni:  
 PE-X rör í rör innsteyp, stærð Ø15mm, 18mm að sturtum.  
 Ómálsettar pípur eru Ø15mm.  
 Stofnlagnir í eldhúsi og þvottahúsi PE-X rör í rör innsteyp, stærð Ø18mm. Frá stofnlögnum verða síðan lagðar AL-PEX Ø16mm lagnir utanáliggjandi á vegg að tækjum.

Stofnar frá inntaksgrind að deilikistu eru Ø25mm ryðfritt rör lagt utanáliggjandi á vegg.

- HL: Handlaug
- EV: Eldhúsvaskur
- VS: Vatnsalerni
- ST: Sturta
- SV: Skolvaskur
- RV: Ræstivaskur
- MV: Matvælavaskur
- ÞV: Þvottavél

Kalt vatn: \_\_\_\_\_  
 Heitt vatn: \_\_\_\_\_

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting      Dags:      Samp:

VERKHEITI: Melur, úr landi Einiholts 1, 801 Selfoss - Þjónustuhús      TEIKNINÚMÉR: 531

VERKHLUTI: Lagnir - Sökkull Neysluvatnslagnir      ÚTGÁFA: A1

Hönnuður: Samþykkt: *Bent Larsen*      BLAÐSTÆRD: A-2

Yfirfarið af hönnunarstjóra: Samþykkt: *Bent Larsen*      DAGS: 27.12.16

Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc. Sími 844-7699 bsverk@gmail.com      VERKNR: 15-15      MKV: 1:50