

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
 06. feb. 2017
[Signature]
 Byggingarfulltrúi

Almennar skýringar - þakvirki

Allur viður er C18 eða betra. Við utanhúss skal fúverja. Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitzinkhúð eða ryðfrítt. Þak þéttklæðist með 18mm þakgrenikrossvið og festist með 5x60mm ryðfríum skrúfum c/c 150mm.

Loftun skal gerð með 2x4stk. Ø40 í hvert sperrubíl.

Ath: passa skal sérstaklega uppá að loftun yfir alla bita sem og á milli allra rýma sé í lagi.

Festingar:

- F1 Vinkill (BMF) 115 með styrkingu 2stk, full negling með $\frac{4}{40}$ kamsaum.
- F2 Sjá sérteikningu
- F3 Bitaskór (BMF) 115x190, full negling með $\frac{4}{40}$ kamsaum.
- F4 Sjá sérteikningu

Allar festingar fyrir límtrésbita sem og súlur koma fram á grindateikningum.

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting Dags: Samb:

VERKHEITI: Melur, úr landi Einiholts 1, 801 Selfoss - Þjónustuhús	TEIKNINÚMÉR: 273
VERKHLUTI: Burðarvirki Ásýnd sperrur	ÚTGÁFA: A1
Hönnuður: Björgvin Viglundsson kt. 040546-2009	BLAÐSTÆRÐ: A-2
Yfirfarið af hönnunarstjóra: Björgvin Viglundsson kt. 040546-2009	DAGS: 12.10.16
Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 bsverk@gmail.com	VERKNR: 15-15
	MKV: 1:20

