



SKÝRINGAR:

ÖLL RÖR Í JÖRÐ SÉU ÚR STÍFU PVC PLASTI, GRUNNPLASTI, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.
 MINNSTI HALLI Á RÖRUM ER 20‰ (2 CM Á M) OG MESTI HALLI ER 300‰ NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.
 GRAFIÐ SÉ FYRIR RÖRUM Í ÞJAPPADA FYLLINGU. UMHERFIS ÖLL RÖR Í JÖRÐU SKAL SETJA A.M.K. 150 mm SANDLAG OG ÞJAPPA VEL.
 ÖLL RÖR ÞÉTTIST MED TIL ÞESS GERÐUM GÖMMIHRINGJUM. AÐ ÖÐRU LEYTI BER AÐ HAGA VINNU OG ÖLLUM UMBÓNADI SKV. ÍST 65 SVO OG FYRIRMÆLUM FRAMLEIDANDA.
 KÓTAR ERU Í METRUM OG MIÐAST VIÐ RENNSLISBOTN, ÞAÐ Á EINNIG VIÐ UM GÖT, ÞAR SEM KÓTI Á GATI ER GEFINN Á RENNSLISBOTN.
 MÁL ERU Í MILLIMETRUM OG MIÐAST VIÐ MIÐJAN STÚT.
 ÖLL RÖR MED ÖNEFNDUM HALLA HAFNA 20‰ HALLA OG ERU ÚR ø100 PVC.

- SKOLP
- - - REGNVATNSLÖGN
- · - · AFRENNSLI HITAVEITU
- - - HEIMÆÐ (KALT VATN)
- · - · HEIMÆÐ (HEITT VATN)

SKAMMSTAFANIR:

- PVC PLASTRÖR, PVC (RAUDBRÚN)
- PP PLASTRÖR, PP (GRÁ)
- BR BRUNNUR
- GN GÖLFNIDURFALL MED VATNSLÁS
- GSN GEGNUMSTREYMISNIDURFALL Í GÖLFI
- ÞN ÞAKNIDURFALL
- HL HANDLAUG
- VS VATNSSALERNI
- SB/BK STEYPIBAD/BAÐKAR
- EV ELDHÖSVASKUR
- UV UPPÞVOTTAVÉL
- ÞV ÞVOTTAVÉL
- SV SKOLVASKUR
- NF ÓTINIÐURFALL
- HR HREINSISTÚTUR MED LOKI

ATH. STAÐSETNINGU STÚTA FYRIR HREINLÆTISTEKI MÁ AÐEINS HAFNA TIL VIÐMIÐUNAR, OG ÞARF AÐ YFIRFARA OG AÐLAGA ÞEIM TÆKJUM SEM ENDANLEGA ERU VALIN.
 ATH. MÆLA SKAL HÆÐARKÓTA HEIMÆÐA AÐUR EN LAGT ER Í GRUNN.
 ÖLL MÁL Í mm NEMA ANNARS SÉ GETID.

BR	DAGS	BREYTING

HJARDARHOLT 11
 800 SELFOSSI
 SIMI: 783 4180
 NETFANG: kjarantgardars@gmail.com

SGHUS
 EYRAVEGI 65
 800 SELFOSSI
 SIMI: 578 3344
 NETFANG: sghus@sghus.is
 VEFANG: www.sghus.is

EFFORT TEIKNISTOFA 016.16 22.03.16

Eiríksbraut 6 Bláskógabyggð
 Grunnmynd frárennslislagna
 Skýringar

HANNAÐ:	TEIKNAD	DAGSETNIG	VERKNÚMER
KG	KG	18.04.2016	2016 - 02
SKRÁARNAFN	SAMÞYKKT	130555-7819	TEIKNING NUMBER
Eiríksbraut 4-03 Bláskógabyggð Lagmr.dwg	<i>Árinn Guðn.</i>		301