



**SKÝRINGAR:**

ÖLL RÖR Í JÖRÐ SÉU ÚR STÍFU PVC PLASTI, GRUNNPLASTI, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.  
 MINNSTI HALLI Á RÖRUM ER 20‰ (2 CM Á M) OG MESTI HALLI ER 300‰ NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.  
 GRAFIÐ SÉ FYRIR RÖRUM Í ÞJAPPADA FYLLINGU. UMHVÆFIS ÖLL RÖR Í JÖRÐU SKAL SETJA A.M.K. 150 mm SANDLAG OG ÞJAPPA VEL.  
 ÖLL RÖR ÞÉTTIST MEÐ TIL ÞESS GERÐUM GÖMMHRINGJUM. AÐ ÖÐRU LEYTI BER AÐ HAGA VINNU OG ÖLLUM UMBÓNADI SKV. ÍST 65 SVO OG FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA.  
 KÓTAR ERU Í METRUM OG MIÐAST VÐ RENNSLISBÖTN, ÞAÐ Á EINNIG VÍÐ UM GÓT, ÞAR SEM KÓTI Á GATI ER GEFINN Á RENNSLISBÖTN.  
 MÁL ERU Í MILLIMETRUM OG MIÐAST VÐ MIÐJAN STÚT.  
 ÖLL RÖR MEÐ ÓNEFNDUM HALLA HAFÁ 20‰ HALLA OG ERU ÚR ø100 PVC.

- SKOLP
- REGNVATNSLÖGN
- AFRENNSLI HITAVEITU
- HEIMÆD (KALT VATN)
- HEIMÆD (HEITT VATN)

**SKAMMSTAFANIR:**

- PVC PLASTRÖR, PVC (RAUÐBRÚN)
- PP PLASTRÖR, PP (GRÁ)
- BR BRUNNUR
- GN GÖLFNIÐURFALL MEÐ VATNSLÁS
- GSN GEGNUMSTREYMISNIÐURFALL Í GÖLFI
- þN ÞAKNIÐURFALL
- HL HANDLAUG
- VS VATNSSALERNI
- SB/BK STEYPIBÁÐ/BAÐKAR
- EV ELDHÓSVASKUR
- UV UPPÞVOTTAVÉL
- ÞV ÞVOTTAVÉL
- SV SKOLVASKUR
- NF ÚTINIÐURFALL
- HR HREINSISTÚTUR MEÐ LOKI

ATH. STAÐSETNINGU STÚTA FYRIR HREINLÆTISTEKI MÁ AÐEINS HAFÁ TIL VIÐMIÐUNAR, OG ÞARF AÐ YFIRFARA OG AÐLAGA ÞEIM TÆKJUM SEM ENDANLEGA ERU VALIN.

ATH. MÆLA SKAL HÆÐARKÓTA HEIMÆÐA AÐUR EN LAGT ER Í GRUNN.  
 ÖLL MÁL Í mm NEMA ANNARS SÉ GETID.

BR	DAGS	BREYTING

  

EYRAVEGI 65 800 SELFOSSI SÍMI: 578 3344 NETFANG: sghus@sghus.is VEFANG: www.sghus.is			
<b>Eiríksbraut 3 Bláskógabyggð</b>			
Grunnmynd frárennslislagna Skýringar			
Kvarði 1:50			
HANNAD:	TEIKNAD	DAGSETNIG	VERKNÚMER
KG	KG	15.01.2016	2016 - 01
SKRÁARNAFN	SAMBÝKKT	130555-7648	TEIKNING NÚMER
Eiríksbraut 1 - 3 Bláskógabyggð Lagmr.dwg	<i>Ólafur Þorvaldur</i>		301