


Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
 03. apríl 2017
Árni Þórunn
 Byggingarfulltrúi



Skýringar:
 Öll rör skulu vera plaströr $\varnothing 20\text{mm}$ og vír $3 \times 1,5\text{mm}^2$
 Málstraumur rofa og tengla sé 16A
 Hæð rofa sé 110cm og tengla 20cm frá gólf
 Ofangreint gildir nema annars sé getið.
 T1 = Greinatafla S1 = Tengibox f. ljósleiðara með beini og deili fyrir net og sjónvarp og strengir skulu vera cat5
 Leggja skal inntaksrör $\varnothing 50$ frá T1 niður í 70cm jarðvegsdýpi meðfram útvegg (20cm fjarlægð) og út fyrir lóðarmörk.
 Öll rör skal leggja í loftum eða veggjum nema þau sem auðkennd eru með brotalínunum en þau leggjast í gólf.
 LED ljós í loftum skulu vera innfelld, stillanleg, dimmanleg og með spennugjafa sam kv. teikningu
 Dimmar fyrir ljós eru í T1 greinatöflu og stjórnas með hnapprofum.
 Einnig eru skriðrofar fyrir ljós í T1 greinatöflu sem stjórnast af hnapprofum
 Greinatafla T1 skal vera hálf-innfelldur mælaskápur með hurð ca. 750x350x200.

Aðalhönnuður: *[Signature]*

 AKKUR SF Tækniþjónusta Arnarhraun 24, 220 Hafnarfjörður sími: 820 1474, akkur@islandia.is	Verkefni: Lyngbrekka 5 Syðri Brú Grímsnesi	Kvarði: 1:50	
	Teikning: Raflögn Smáspenna	Undirskrift: <i>[Signature]</i> Eiríkur Rósberg rafm.tækniifr. k.t. 020145-4479	Teikn.nr. 03
Breytt:	Teiknað: ER	Dags.: 11.03.2017	Verk nr.: