



Frágangur og ísetning glugga skal fara fram samkvæmt fyrirmælum framleiðanda og faglegum venjum.

Allar áflasningar , ál í hurðar og glugga og flasningar að utan skuli vera í lit sem er valin af arkitekt

Gæta skal að því að réttar skúfur og festingar séu notaðar við áflasningar og fl. til að forðast tæringu.

Allar festingar skulu vera samkv. teikningum burðarpolshönnuðar.

Passa vel að gagna frá rakavarnarlaginu þannig að þau séu heið og órofin. Samskeyti þarf að gagna frá samhvæmt bestu faglegum venjum (Sjá gr. 13.4.1. byggingarreglugerð)

Passa að loftun sé virk og frágangi loftunaropa og raufa verður að haga þannig að þær teppist ekki.

Öll mál takist á staðnum áður en smiði hefst.

Hafa skal samband við arkitekta áður en smiði hefst og alltaf ef eitthvað vafaatriði kemur upp.

Allt efnni og vinna skal vera samvæmt byggingarreglugerð.

Breyting

Kerbyggð 9 í Grímsnesi , landnr . 224179

Sérteikning : Deili			Dagsetning 8 mai 2017
Verknúmer 16-03	Teiknúmer S- 04	Breyting	Kvaðri 1.5
Arkitektar: Guðrúnur Inga Sigurjónsdóttir 030159-4979			
<i>Inga Sigurjónsdóttir</i> studiohringur inga sigurjóns arkitekt fai Tjarnargata 10 , 101 Reykjavík simi og fax : 5626163 , gsm : 8246163			