



**Skematísk deili : sjá sérteikningar annara hönnuða , burðar , lagna og rafmagnshönnuðar samhliða þessum teikningum.**

**Frágangur og ísetning glugga skal fara fram samkvæmt fyrirmælum framleiðanda og faglegum venjum.**

**Allar álflasningar , ál í hurðar og glugga og flasingar að utan skuli vera í lit sem er valin af arkitekt**

**Gæta skal að því að réttar skúfur og festingar séu notaðar við álflasningar og fl. til að forðast tæringu.**

**Allar festingar skulu vera samkv. teikningum burðarþolshönnuðar.**

**Passa vel að ganga frá rakavarnarlaginu þannig að þau séu heil og órofin. Samskeyti þarf að ganga frá samkvæmt bestu faglegum venjum (Sjá gr. 13.4.1. byggingarreglugerð)**

**Passa að loftun sé virk og frágangi loftunaropa og raufa verður að haga þannig að þær teppist ekki.**

**Öll mál takist á staðnum áður en smíði hefst.**

**Hafa skal samband við arkitekta áður en smíði hefst og alltaf ef eitthvað vafaatriði kemur upp.**

**Allt efni og vinna skal vera samkvæmt byggingarreglugerð.**

Breyting

**Kerbyggð 7 í Grímsnesi , landnr . 224178**

Sérteikning : Deili

Dagsetning

8 maí 2017

Kvaðri

1.5

Verknúmer

16-02

Teiknúmer

S-05

Breyting

Stærð uppdrættu

A2

Arkitektar:

Guðrún Inga Sigurjónsdóttir 030159-4979

*Inga Sigurjónsdóttir*

studiohringur

inga sigurjóns arkitekt fai

Tjarnargata 10 , 101 Reykjavík sími og fax : 5626163 , gsm : 8246163