



Frágangur og ísetning glugga skal fara fram samkvæmt fyrirmælum framleiðanda og faglegum venjum.

Allar áflasningar , ál í hurðar og glugga og flasningar að utan skuli vera í lit sem er valin af arkitekt

Gæta skal að því að réttar skúfur og festingar séu notaðar við áflasningar og fl. til að forðast tæringu.

Allar festingar skulu vera samkv. teikningum burðarþolshönnuðar.

Passa vel að ganga frá rakavarnarlaginu þannig að þau séu heil og órofin. Samskeyti þarf að ganga frá samhvæmt bestu faglegum venjum ( Sjá gr. 13.4.1. byggingarreglugerð )

Passa að loftun sé virk og frágangi loftunarropa og raufa verður að haga þannig að þær teppist ekki.

Öll mál takist á staðnum áður en smíði hefst.

Hafa skal samband við arkitektu áður en smíði hefst og alltaf ef eitthvaða vafaatrið kemur upp.

Allt efni og vinna skal vera samkvæmt byggingarreglugerð.

Breyting

Kerbyggð 5 í Grímsnesi , landnr . 224177

Sérteikning : Deili			Dagsetning 8 maí 2017
			Kvaðri 1.5
Verknúmer 16-01	Teikninúmer S- 04	Breyting	Stærð upplæfta A2
Arkitektar: Guðrún Inga Sigurjónsdóttir 030159-4979			
studiorhingur inga sigurjóns arkitekt fai			
Tjarnargata 10 , 101 Reykjavík	sími og fax : 5626163 , gsm : 8246163		