



**SKÝRINGAR:**

ÖLL RÖR Í JÖRÐ SÉU ÚR STÍFU PVC PLASTI, GRUNNPLASTI, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.  
 MINNSTI HALLI Á RÖRUM ER 20‰ (2 CM Á M) OG MESTI HALLI ER 300‰, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.  
 GRAFIÐ SÉ FYRIR RÖRUM Í ÞJAPPAÐA FYLINGU. UMHVERFIS ÖLL RÖR Í JÖRÐU SKAL SETJA A.M.K. 150 mm SANDLAG OG ÞJAPPA VEL.  
 ÖLL RÖR ÞÉTTIST MEÐ TIL ÞESS GERÐUM GÓMMIHRINGJUM. AÐ ÖÐRU LEYTI BER AÐ HAGA VINNU OG ÖLLUM UMBÓNAÐI SKV. ÍST 65 SVO OG FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA.  
 KÓTAR ERU Í METRUM OG MIÐAST VIÐ RENNSLISBOTN, ÞAÐ Á EINNIG VIÐ UM GÖT, ÞAR SEM KÓTI Á GATI ER GEFINN Á RENNSLISBOTN.  
 MÁL ERU Í MILLIMETRUM OG MIÐAST VIÐ MIÐJAN STÓT.  
 ÖLL RÖR MEÐ ÓNEFNÐUM HALLA HAFA 20‰ HALLA OG ERU ÚR ø100 PVC.

**SKAMMSTAFANIR:**

- PVC PLASTRÖR, PVC (RAUÐBRÚN)
- PP PLASTRÖR, PP (GRÁ)
- BR BRUNNUR
- GN GÖLFNIDURFALL MEÐ VATNSLÁS
- GSN GEGNUMSTREYMISNIDURFALL Í GÖLF
- ÞN ÞAKNIDURFALL
- HL HANDLAUG
- VS VATNSSALERNI
- SB/BK STEYPIBÆÐ/BÆÐKAR
- EV ELDHÚSVASKUR
- UV UPPÞVOTTAVÉL
- ÞV ÞVOTTAVÉL
- SV SKOLVASKUR
- NF ÚTINIDURFALL
- HR HREINSISTÓTUR MEÐ LOKI

ATH. STAÐSETNINGU STÓTA FYRIR HREINLETISTÆKI MÁ AÐEINS HAFA TIL VIÐMIÐUNAR, OG ÞARF AÐ YFIRFARA OG AÐLAGA ÞEIM TÆKJUM SEM ENDANLEGA ERU VALIN.

ATH. MÆLA SKAL HÆÐARKÓTA HEIMÆÐA AÐUR EN LAGT ER Í GRUNN.

ÖLL MÁL Í mm NEMA ANNARS SÉ GETID.

- \_\_\_\_\_ SKOLP
- REGNVATNSLÖGN
- AFRENNSLI HITAVEITU
- HEIMED (KALT VATN)
- HEIMED (HEITT VATN)

BR	DAGS	BREYTING

 HJARÐARHOLTI 11 800 SELFOSSI Sími: 783 4180 Netfang: kjartangardars@gmail.com	 EYRAVEGI 65 800 SELFOSSI Sími: 578 3344 Netfang: sghus@sghus.is Veffang: www.sghus.is
--	---

EFFORT TEKNISTOFA 038.16 18.11.16

Hofsvík 9, Grímsnes og Grafingshr.

Grunnmynd frárennslislagna Skýringar Kvarði 1:50

HANNAD:	TEIKNAD	DAGSETNIG	VERKNÚMER
KG	KG	03.05.2017	2016-12

SKRÁARNAFN	SAMÞYKKT	TEIKNING NÚMER
Hofsvík 9 Lagnir.dwg	<i>[Signature]</i>	301

Í átt að roðro og vinnulögn

