

**SKAMMSTAFANIR:**

- PVC PLASTRÖR, PVC (RAUÐBRÖN)
- PP PLASTRÖR, PP (GRÁ)
- BR BRUNNUR
- GN GÖLFNIDURFALL MEÐ VATNSLÁS
- CSN GEGNUMSTREYMISNIDURFALL Í GÖLFI
- ÞN ÞAKNIDURFALL
- HL HANDLAUG
- VS VATNSSALERNI
- SB/BK STEYPIBÁÐ/ÞAÐKAR
- EV ELDHÖSVASKUR
- UV UPPÞVOTTAVÉL
- ÞV ÞVOTTAVÉL
- SV SKÖLVASKUR
- NF ÓTINIDURFALL
- HR HREINSISÚTUR MEÐ LOKI
- ÞN ÞAKNIDURFALL
- HP HEITUR POTTUR

ATH. STAÐSETNINGU STÚTA FYRIR HREINLÆTISTÆKI MÁ AÐEINS HAFNA TIL VIÐMIÐUNAR, OG ÞARF AÐ YFIRFARA OG AÐLAGA ÞEIM TÆKJUM SEM ENDANLEGA ERU VALIN.

ATH. MÆLA SKAL HÆÐARKÓTA HEIMÆÐA AÐUR EN LAGT ER Í GRUNN.

ÖLL MÁL Í mm NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.

**SKÝRINGAR:**

ÖLL RÖR Í JÖRÐ SÉU ÚR STÍFU PVC PLASTI, GRUNNPLASTI, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

MINNSTI HALLI Á RÖRUM ER 20‰ (2 CM Á M) OG MESTI HALLI ER 300‰ NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

GRAFID SÉ FYRIR RÖRUM Í ÞJAPPADA FYLLINGU. UMhverfis ÖLL RÖR Í JÖRÐU SKAL SETJA A.M.K. 150 mm SANDLAG OG ÞJAPPA VEL.

ÖLL RÖR ÞÉTTIST MEÐ TIL ÞESS GERÐUM GÜMMIHRINGJUM. AÐ ÖÐRU LEYTI BER AÐ HAGA VINNU OG ÖLLUM UMBÚNAÐI SKV. ÍST 65 SVO OG FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA.

KÓTAR ERU Í METRUM OG MIÐAST VIÐ RENNSLISBOTN, ÞAÐ Á EINNIG VIÐ UM GÖT, ÞAR SEM KÓTI Á GATI ER GEFINN Á RENNSLISBOTN.

MÁL ERU Í MILLIMETRUM OG MIÐAST VIÐ MIÐJAN STÚT.

ÖLL RÖR MEÐ ÖNEFNÐUM HALLA HAFNA 20‰ HALLA OG ERU ÚR Ø100 PVC.

—————	SKOLP
-----	REGNVATNSLÖGN
.....	AFRENNSLI HITAVEITU
.....	HEIMÆÐ (KALT VATN)
.....	HEIMÆÐ (HEITT VATN)


BR	DAGS	BREYTING

 HJARÐARHOLTI 11 800 SELFOSSI SÍMI: 783 4180 NETFANG: kjartangardars@gmail.com	 EYRAVEGI 65 800 SELFOSSI SÍMI: 578 3344 NETFANG: sghus@sghus.is VEFANG: www.sghus.is
--	--

EFFORT TEIKNISTOFA 043.16 08.11.16

**Eiríksbraut 5 Bláskógabyggð**

Lagnir Kvarði 1:50  
 Grunmynd frárennislagna Kvarði 1:20  
 Skýringar **2045**

HANNAÐ:	TEIKNAD	DAGSETNIG	VERKNÚMER
KG	KG	27.04.2017	2017-14
SKRÁARNAFN	SAMBÝKKT	130555-7698	TEIKNING NÚMER:
Eiríksbraut 5 Lagnir.dwg			301