



Grunmynd gólfbita  
 mkv. 1:50



Ásýnd á festingu  
 gólfbita við dregara  
 mkv. 1:10

**Almennar skýringar:**

Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðaltekningar vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Allur viður er K18 eða betri skv. DS413. Allan við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfríar.

Á milli gólfbita skal setja 9 mm gufuopinn rakapólinn krossviður (t.d. birkkrossviður).

**Festingar**

F9  
 Sjá skýringarmynd

F10  
 3x 6x150mm ryðfríar skrúfur í gegnum reim í endatré gólfbita.

F11  
 2 x BMF þakásankeri nr. 290 negld með KS4/40 2x6stk í hvert ankeri.

F12  
 1 x BMF þakásankeri nr. 210 negld með KS4/40 2x6stk í hvert ankeri. Neglist til skiptis sitthvoru megin við dregara.

F13  
 2 x 10x220mm borðboltar með bulldogsskinnu.

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting Dags: Samb:

VERKHÉITI: Glóra 3 801 Selfoss TEIKNINÚMÉR: 201

VERKHLUTI: Burðarvirki Gólfbitar ÚTGÁFA: A1

Hönnuður: Björgvin Viglundsson kt. 040546-2009 Samþykkt: *Björgvin* BLADSTÆRD: A-2

Hönnunartjóri: Björgvin Viglundsson kt. 040546-2009 Samþykkt: *Björgvin* DAGS: 01.03.17

Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 bsverk@gmail.com VERKNR: 16-40

MKV: 1:50 1:10