



Grunnmynd grindur
 mkv. 1:50

Almennar skýringar fyrir grindur:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - trévirki veggja

Allur viður er K18 eða betri skv. DS413. Allan við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfríar. Allar stoðir og lausholt eru $4\frac{5}{145}$ nema annað sé tekið fram. Bil á milli miðjulinu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakapölinn krossviður. Krossviður á grind festist við reim á gólfbitum með $2\frac{8}{65}$ c/c 150mm.

Festingar á öllum samskeytum:

Saumur $3\frac{8}{100}$ minnst 2x2 stk.skáneglist í kross í hver samskeyti.

Festingar

F1
 1 stk.vinkill (BMF) 160 x 50 x 3 x 40. Neglt með KS40/40 8stk í stoð eða 12mm bolti gegnum stoð, KS40/40 4stk í fótstykki og einnig frönsk skrúfa 10x60mm í fótstykki. Frönsk skrúfa 10x110mm kemur í gegnum fótstykki niður í gólfbita c/c 1200mm. Ath. franska skrúfan skal sett í eftir að grind hefur verið sett á fótstykki.

F2
 2 stk.vinkill (BMF) 160 x 50 x 3 x 40. Neglt með KS40/40 8stk í stoð eða 12mm bolti gegnum stoð, KS40/40 4stk í fótstykki og einnig frönsk skrúfa 10x60mm í fótstykki. Frönsk skrúfa 10x110mm kemur í gegnum fótstykki niður í gólfbita c/c 1200mm. Ath. franska skrúfan skal sett í eftir að grind hefur verið sett á fótstykki.

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting Dags: Samp:

VERKHEITI: Glóra 3 801 Selfoss	TEIKNINÚMÉR: 202
VERKHLUTI: Burðarvirki Grunnmynd grindur	ÚTGÁFA: A1
Hönnuður: Björgvin Viglundsson kt. 040546-2009 Sambýkkir	BLADSTÆRÐ: A-2
Hönnunarstjóri: Björgvin Viglundsson kt. 040546-2009 Sambýkkir	DIAGS: 01.03.17
Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 bsverk@gmail.com	VERKNR: 16-40 MKV: 1:50