Grunnmynd burðarveggja
1:50

Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - trévirki veggja

Allur viður er K18 eða betri skv. DS413. Allan við utanhúss skal fúaverja.
Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfríar.
Allar stoðir og lausholt eru $^{48}/_{148}$ nema annað sé tekið fram. Heimilt er að nota $^{45}/_{145}$ stoðir í stað $^{48}/_{148}$. Bil á milli miðjulínu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakaþolinn krossviður (t.d. birkikrossviður). Krossviður festist með 28/65 C150 í rakaþolið lím.
Þétting (Aerofil-pulsa eða Illmod þéttiborði) komi undir fótstykki.

Festingar á öllum samskeytum:
Saumur 38/100, minnst 2x2 stk. skáneglist í hver samskeyti.

Lóðrétt fúga milli eininga: 10 mm
Krossviður (9 mm rakaþolinn, birkiskrossviður) komi í fúgu milli eininga og leggist í rakaþolið lím.

Horft er á grindur utanfrá, þegar þær eru teiknaðar upp.

Sérmyndir festinga: sjá teikn. 212

G: gluggi í grind. H: hurð í grind

Öll mál í mm nema annað komi fram.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
A			
B			
C			

Kiðjaberg 123
Grímsnesi 2611

Teikn nr: 210

Burðarvirki
Grunnmynd veggja og festingar

Frumstærð: A2

Dags: 28-11-05 Mkv. 1:50/10 Hann: GÞS

Samþ: 020162-3099 V.nr: 05 144 Teikn: -

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS Þ. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
800 SELFOSSI
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS