



Deilikista

- merkir númer á slaufu
- Lengd slaufu í metrum
- millibil c/c í millimetrum
- Þvermál röra í millimetrum

Miðað er við RAUTHERM S gólfhitalagnir Ø25*2,3 c/c 200 nema annað komi fram á teikningu. Svo sem eins og við útvegi Lengd og millibil á slaufum kemur fram á teikningu. Rörum skal komið fyrir ofan á járngrind í plötu og að rör hafi steypuhulu að minnsta kosti 25mm. Járngrind verði um 40-50mm frá einangrun í botnplötu.

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
 25. ágú. 2017
Sel. SH
 F.A. Byggingarfulltrúi

ÚTGÁFUFERILL

NÚMÉR	DAGS.	SKÝRINGAR	UNNIÐ
A	12.08.16	Stofu breytt	EPG

DAGS. SAMRÆM.HÖNNUÐUR.
Emil Þór Guðmundsson

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON
 FT1

ARMÚLA 24
 108 REYKJAVÍK
 GSM: 898 9517
 NETFANG: emil@emil.is
 kt: 280456-3499

HEITI VERKS:
Hótel Geysir 3. áfangi

HEITI TEIKNINGAR:
Gólfhiti 1. hæð
 2642

SKV: 1:50	DAGS: 02/05/17	VERK NR:	
TEIKNAD. EPG	YFIRFARIÐ EPG	SAMÞYKKT EPG	NR. TEIKNINGAR
DAGS UNDIRSKR. 19/08/17	NAFN HÖNNUÐAR EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON	L32	
UNDIRSKR.HÖNNUÐAR <i>EPG</i>	ÚTGÁFA		

200 200 200 200 200
 200 200 200 200 200