Öll deilijárn í plötu skulu vera K10 c/c 250

(A) Merkir hornamotta #K10 c/c 250 L= 1500 í efri brún plötu.
Í kringum stokka komi 2 K12 sem nái 400mm útfyrir brúnir

Allir steyptir veggir eru 200 mm þykkir.
Í alla steypta veggi komi tvöföld járnagrind #K10 c/c 250 nema annað komi fram.

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
25. ágú. 2017
Byggingarfulltrúi

ÚTGÁFUFERILL

NÚMER.	DAGS.	SKÝRINGAR:	UNNIÐ.
A	15.08.17	Lagfæringar	EÞG

DAGS. SAMRÆM HÖNNUÐUR:

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON
FTFI
HAMRABORG 10
200 KÓPAVOGUR
GSM: 898 9517
NETFANG: emil@emil.is
kt: 280456-3499

HEITI VERKS:

Geysir Haukadal

HEITI TEIKNINGAR:

Nýtt Hótel 3. áfangi
Steyptir veggir og plata yfir 2. hæð
Grunnmynd

2650

MKV:	DAGS.	VERK NR	
1:50	01/12/2016		
TEIKNAÐ:	YFIRFARIÐ	SAMÞYKKT	NR. TEIKNINGAR
EÞG	EÞG	EÞG	B30-6
DAGS. ÁNDIRSKR. 16/08/17	NAFN HÖNNUÐAR EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		
UNDIRSKR. HÖNNUÐAR			ÚTGÁFA A