


Stogo panelis: ST-E09

1) Laths 25x100mm
2) Ventilation 30x45mm
3) Diffusion film
4) Rafters 45x245mm
5) Insulation 250mm
6) OSB 12mm
7) Vapor control barrier
8) 30x45 laths




Stogo panelis: ST-E10

1) Laths 25x100mm
2) Ventilation 30x45mm
3) Diffusion film
4) Rafters 45x245mm
5) Insulation 250mm
6) OSB 12mm
7) Vapor control barrier
8) 30x45 laths

-Nedeti silumos izoliacijos

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
23 SEP 2019
Fh. Byggingarfulltrúi

ÚTGÁFUFERILL

| NÚMER. | DAGS. | SKÝRINGAR. | UNNIÐ. |
|---|---|---|---|
| | | | |

DAGS. SAMR/EM.HÖNNUÐUR.

Þorgeir Jónsson
ARKITEKT
Kt. 051055-7219

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON
FTFÍ

HAMRABORG 10
200 KÓPAVOGUR
GSM: 898 9517
NETFANG:emil@emil.is
kt: 280456-3499

HEITI VERKS: 3070-19

Stekkatún 4

HEITI TEIKNINGAR:

Þakeiningar

| MKV: | DAGS. | VERK NR | |
|---|---|---|---|
| 1:20 | 20.06.19 | | |
| TEIKNAÐ. | YFIRFARIÐ | SAMÞYKKT | NR. TEIKNINGAR |
| EÞG | EÞG | EÞG | B20-4 |
| DAGS.UNDIRSKR. 01/09/19 | NAFN HÖNNUÐAR EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON | | |
| UNDIRSKR.HÖNNUÐAR | | | ÚTGÁFA |