



ALMENNT

0.00 Tákna hæð í sniðmynd
0.00 Tákna hæð á plötu í grunnmynd
Járnstærðir eru í mm
Timburstærðir eru í mm
Öil ónefnd mál eru í mm

ÁLAGSFORSENDUR

Leyft álag á grunn..... mN/m²
Sniðálag..... 1,26*μ kN/m²
Vindálag..... 2,11*C_p kN/m²
Notálag..... kN/m²

TRÉVIRKI OG STÁLFASTINGAR

Límré skal vera í gæðflokki GL30c
Samkvæmt ÍST EN 14080:2013
Limflokkur U (vatnshelt)
Aðrir burðarvirðir skulu ekki vera lakari en C18 samkvæmt ÍST EN 338:2009
Stálgæði í sérsníðudum festingum er S235 samkvæmt ÍST EN10025-2:2004
Stálgæði í boltum og teinum er ISO 8.8
Stálgæði í borðboltum ISO 4.6 nema annað sé tekið fram.

Fúvarja skal sperruenda og aðra hluta trés sem steypast inn eða leggjast að steinsteypu.
Undir allar boltarar sem herðast að tré skal setja skinnur með kantengd 3xd og bykkt 0,3xd (d er þvermál bolti)
Allir festihlutar úr stáli skulu galvanhúðaðir nema annað sé tekið fram á teikningu.

Innsteyptar festingar
Vanda skal frágang og staðsetningu innsteyptar festinga. Ath. að hreinsa steypuleifar af festingum þegar steypuvinnu er lokið.
Nákvæmiskröfur við staðsetningu festinga
Staðsetning í hæð og í plani +/- 5mm

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI LÍMRÉ VIRNET EHF.

Númer	Dags.	Skýring breytingar	Br. af
LimtréVirnet		MKV.	DAGS.
Byggingáskild - Vöstruvör 29 200 Kópavogur kt. 440510 1160 - Sími: 412 5300		1:70	30.06.2017
TEIKN.	REIKN.	VERKNR.	ÓTGÁFA NR.
HK	HK	DL17 005	1
HEITI VERKS:		YFIRF.	NR. TEIKNINGAR
Seljatunga Flóahreppi		BI	301
HEITI TEIKNINGAR		ARITUN HÖNNUÐAR	DAGS. ARITUNAR
Fjósbygging		<i>[Signature]</i>	14/06/17
Þakmynd		ARITUN SAMBÆM HÖNNUÐAR	DAGS. ARITUNAR
		<i>[Signature]</i>	

Þakmynd Mkv. 1:70